

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路長和第10改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設計年月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010016	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福山	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	30,500
		23) 公告日	令和 8年 1月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第10改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		171,992,120				
道路土工		式	1		170,204,800				
掘削工		式	1		7,264,400				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	13,000	327.2	4,253,600			単-1号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	13,000	231.6	3,010,800			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		3,829,800				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	13,000	294.6	3,829,800			単-3号	
残土処理工		式	1		159,110,600				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	13,600	5,401	73,453,600			単-4号	
土砂等運搬	軟岩	m3	13,000	6,589	85,657,000			単-5号	
構造物撤去工		式	1		155,320				
構造物取壊し工		式	1		104,100				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第10改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,410	104,100			単-6号	
運搬処理工		式	1		51,220				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,072	20,720			単-7号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,050	30,500			単-8号	
仮設工		式	1		1,632,000				
交通管理工		式	1		1,632,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,320	1,632,000			単-9号	
直接工事費		式	1		171,992,120				
共通仮設費		式	1		19,155,300				
共通仮設費		式	1		2,885,300				
運搬費		式	1		774,300				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	774,300	774,300			単-10号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路長和第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		598,000				
システム初期費(ICT)		式	1		598,000				内-1号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,513,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,270,000				
純工事費		式	1		191,147,420				
現場管理費		式	1		56,656,000				
工事原価		式	1		247,803,420				
一般管理費等		式	1		37,586,580				
工事価格		式	1		285,390,000				
消費税相当額		式	1		28,539,000				
工事費計		式	1		313,929,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	327.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	327.2	327.2	CB210100	
計						327.2		
単価						327.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	231.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	231.6	231.6	CB210020	
計						231.6		
単価						231.6	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	294.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	294.6	294.6	CB210120	
計						294.6		
単価						294.6	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,401
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m 3	1	5,401	5,401	CB210110	
計						5,401		
単価						5,401	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	6,589
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 60.0km以下		m 3	1	6,589	6,589	CB210110
計							6,589	
単価							6,589	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単一 11号
計							10,410	
単価							10,410	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,072	2,072	CB227010	
計						2,072		
単価						2,072	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,050	3,050	WB020051 単- 12号	
計						3,050		
単価						3,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	16,320	16,320	16,320	WB010212 単- 13号
	計						16,320	
	単価						16,320	円/人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォルトーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	774,300	774,300	774,300	WB010350 単- 14号
	計						774,300	
	単価						774,300	円/回

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,406.83	10,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,050	305,000		
計						305,000		
単価						3,050	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	774,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	26,316	121,053		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	54,400	184,960		
運搬費等率 153%			式	1		468,199		
諸雑費 (まるめ)			式	1		88		
計						774,300		
単価						774,300	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式