

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事
工事地名	広島県福山市赤坂町赤坂地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010020	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	9,125,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		140,771,728				
道路土工		式	1		15,597,240				
掘削工(ICT)		式	1		1,488,240				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,600	413.4	1,488,240			単-1号	
路体盛土工		式	1		120,640				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	6,032	120,640			単-2号	
盛土工 (中央分離帯盛土)		式	1		978,300				
中央分離帯盛土		m3	180	5,435	978,300			単-3号	
残土処理工		式	1		13,010,060				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,460	1,211	4,190,060			単-4号	
残土等処分		m3	3,500	2,520	8,820,000			単-5号	
舗装工		式	1		72,916,844				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装準備工		式	1		985,039				
不陸整正	補足材無し	m2	6,010	163.9	985,039			単-6号	
アスファルト舗装工 側道舗装A		式	1		2,157,215				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	697	1,195	832,915			単-7号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm	m2	697	1,900	1,324,300			単-8号	
アスファルト舗装工 歩道舗装A		式	1		3,084,166				
下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,180	877.7	1,035,686			単-9号	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm	m2	1,180	1,736	2,048,480			単-10号	
排水性舗装工 車道舗装A		式	1		63,366,725				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	6,010	768.5	4,618,685			単-11号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	6,020	733.5	4,415,670			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	5,850	3,246	18,989,100			単-13号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	5,800	1,766	10,242,800			単-14号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 改質As再生粗 粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	5,740	2,086	11,973,640			単-15号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	5,690	2,307	13,126,830			単-16号	
排水性舗装工 路肩舗装A		式	1		3,323,699				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッ クシャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	462	877.7	405,497			単-17号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度アスコ ン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平 均仕上り厚5	m2	510	2,845	1,450,950			単-18号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	636	2,307	1,467,252			単-19号	
排水構造物工		式	1		7,166,023				
作業土工		式	1		555,765				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	220	280.7	61,754			単-20号	
埋戻し		m3	130	3,065	398,450			単-21号	
基面整正		m2	211	452.9	95,561			単-22号	
側溝工		式	1		5,260,438				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	46	10,950	503,700			単-23号	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300		m	22	10,150	223,300			単-24号	
管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	336	13,240	4,448,640			単-25号	
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	42	2,019	84,798			単-26号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,349,820				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	119,100	357,300			単-27号	
プレキャスト集水柵 1号プレキャスト集水柵		箇所	18	55,140	992,520			単-28号	
縁石工		式	1		4,956,220				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		4,956,220				
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種 180/210×300×60 0 両面R片斜	m	135	10,170	1,372,950			単-29号	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 180/210×300×60 0 両面R片斜	m	355	9,570	3,397,350			単-30号	
アスカーフ AC-1-1	各種(締固め後密度2.1 0t/m3) 再生細粒度アスコ ン(13) 215cm2以上235c m2未満	m	140	1,328	185,920			単-31号	
踏掛版設置工		式	1		4,789,220				
踏掛版設置工		式	1		4,789,220				
踏掛版設置 1号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	m3	31	65,600	2,033,600			単-32号	
踏掛版設置 2号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	m3	42	65,610	2,755,620			単-33号	
防護柵工		式	1		13,241,900				
路側防護柵工		式	1		8,304,300				
ガードレール Gr-A-4E	メッキ品 Gr-A-4E 100m以 上 曲線部補正無	m	76	15,180	1,153,680			単-34号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
カーブレール Gr-Am-4E	メッキ品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	m	241	27,100	6,531,100			単-35号	
カーブレール Gr-A-2B	メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	32	19,360	619,520			単-36号	
防止柵工		式	1		4,937,600				
1号目隠し板	H=2.0m カーブレール取付	m	32	154,300	4,937,600			単-37号	
標識工		式	1		229,880				
小型標識工		式	1		229,880				
標識柱 1号小型標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ3.15m 2基以下	基	2	97,880	195,760			単-38号	
標識板 1号標識板	2.0m2未満	枚	1	22,300	22,300			単-39号	
標識板 2号標識板	2.0m2未満	枚	1	11,820	11,820			単-40号	
区画線工		式	1		130,385				
区画線工		式	1		130,385				
溶解式区画線	溶解式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	340	356.6	121,244			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無	m	6	867.8	5,206			単-42号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	787.1	3,935			単-43号	
道路付属施設工		式	1		9,013,796				
境界工		式	1		5,805,420				
1号中央分離帯		m	11	23,920	263,120			単-44号	
2号中央分離帯		m	90	24,030	2,162,700			単-45号	
3号中央分離帯		m	140	24,140	3,379,600			単-46号	
道路付属物工		式	1		186,527				
1号路肩コンクリート		m	31	6,017	186,527			単-47号	
ケーブル配管工		式	1		3,021,849				
屋外配管 1号露出管路	G54×2条	m	112	13,070	1,463,840			単-48号	
屋外配管 2号露出管路	G54×1条	m	112	6,533	731,696			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地中配管 1号埋設管路	難燃FEP50×2条	m	389	1,643	639,127			単-50号	
地中配管 2号埋設管路	FEP50×1条	m	389	481.2	187,186			単-51号	
遮音壁工		式	1		7,990,320				
遮音壁本体工		式	1		7,990,320				
1号遮音壁		m	104	76,830	7,990,320			単-52号	
構造物撤去工		式	1		1,475,900				
構造物取壊し工		式	1		1,041,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	10,410	1,041,000			単-53号	
運搬処理工		式	1		434,900				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,299	129,900			単-54号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	3,050	305,000			単-55号	
仮設工		式	1		3,264,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度福山道路赤坂舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		3,264,000				
交通誘導警備員		人日	200	16,320	3,264,000			単-56号	
直接工事費		式	1		140,771,728				
共通仮設費		式	1		14,086,230				
共通仮設費		式	1		1,864,230				
技術管理費		式	1		662,230				
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,202,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,222,000				
純工事費		式	1		154,857,958				
現場管理費		式	1		36,907,000				

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	413.4	413.4	CB210120	
計						413.4		
単価						413.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510	
計						6,032		
単価						6,032	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	中央分離帯盛土		単位	m3	数量		1	単価	5,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	5,435	5,435	CB210410		
計						5,435			
単価						5,435	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1,211	1,211	CB210110		
計						1,211			
単価						1,211	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m 3	1	2,520	2,520	2,520	CB210560
	計						2,520	
	単価						2,520	円/m3

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	不陸整正		m 2	1	163.9	163.9	163.9	CB410010
	計						163.9	
	単価						163.9	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	1,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,195	1,195	CB410030	
計						1,195		
単価						1,195	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,900	1,900	CB410260	
計						1,900		
単価						1,900	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	877.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	877.7	877.7	CB410031	
計						877.7		
単価						877.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,736	1,736	CB410261	
計						1,736		
単価						1,736	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュアン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	768.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	768.5	768.5	CB410030	
	計					768.5		
	単価					768.5	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	733.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	733.5	733.5	CB410040	
	計					733.5		
	単価					733.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,246
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,246	3,246	CB410040	
	計					3,246		
	単価					3,246	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,766
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,766	1,766	CB410240	
	計					1,766		
	単価					1,766	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As再生粗粒II型(20)	単位	m2	数量	1	単価	2,086
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中間層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,086	2,086	CB410250	
	計					2,086		
	単価					2,086	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1	単価	2,307
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,307	2,307	CB410510	
	計					2,307		
	単価					2,307	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	877.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	877.7	877.7	CB410031	
計						877.7		
単価						877.7	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	単位	m2	数量	1	単価	2,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,845	2,845	CB410240	
計						2,845		
単価						2,845	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量		1	単価	2,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	2.4m以上 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m 2	1	2,307	2,307		CB410510	
	計					2,307			
	単価					2,307		円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	280.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	280.7	280.7		CB210030	
	計					280.7			
	単価					280.7		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,065	3,065	CB210410		
計						3,065			
単価						3,065	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量			1	単価	10,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m		m	1	10,950	10,950	WB821410 単一 57号		
計							10,950			
単価							10,950	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300		単位	m	数量			1	単価	10,150
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		m	1	10,150	10,150	WB821410 単一 58号		
計							10,150			
単価							10,150	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		1	単価	13,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	13,240	13,240	CB222790		
計						13,240			
単価						13,240	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量		1	単価	2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,019	2,019	WB821430 単一 59号		
計						2,019			
単価						2,019	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	119,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,160	59,160	CB222950		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	29,940	59,880	WB821430 単一 60号		
計						119,040			
単価						119,100	円/箇所		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	プレキャスト集水樹 1号プレキャスト集水樹		単位	箇所	数量		1	単価	55,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,831	5,831	CB222800		
プレキャスト集水樹(材料費)			基	1	49,300	49,300	CB222810		
計						55,131			
単価						55,140	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種 180/210×300×600 両面R片斜	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	9,062	90,620	CB422510		
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.12	91,670	11,000.4	CB240060		
計						101,620.4			
単価						10,170	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 180/210×300×600 両面R片斜	単位	m	数量	単価	金額	単価	9,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 砕石(各種) 無し	m	1	9,570	9,570	CB422510		
計						9,570			
単価						9,570	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	アスカープ AC-1-1	各種(締固め後密度2.10t/m3) 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,328
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	1,328	1,328	CB410330		
計					1,328			
単価					1,328	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	踏掛版設置 1号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	31	単価	65,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m3	31	46,250	1,433,750	CB411010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.4	165,100	561,340	WB810010 単一 61号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.23	167,100	38,433	WB810010 単一 62号	
計						2,033,523		
単価						65,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一33号	踏掛版設置 2号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	42	単価	65,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版設置		24-12-25(20)(高炉) 有り 有り	m 3	42	46,250	1,942,500	CB411010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	4.62	165,100	762,762	WB810010 単一 61号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.3	167,100	50,130	WB810010 単一 62号	
計						2,755,392		
単価						65,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ガードレール Gr-A-4E	メッキ品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	15,180	15,180	WB810510 単- 63号	
計						15,180		
単価						15,180	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ガードレール Gr-Am-4E	メッキ品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-Am-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	27,100	27,100	WB810510 単- 64号	
計						27,100		
単価						27,100	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ガードレール Gr-A-2B	メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	19,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-A-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	19,360	19,360	WB810510 単一 65号		
計						19,360			
単価						19,360	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	1号目隠し板	H=2.0m ガードレール取付	単位	m	数量		1	単価	154,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目隠し板設置		H=2.0m ガードレール取付	m	1	4,284	4,284	WYB00006 単一 66号		
目隠し板(材料費)			m	1	150,000	150,000	WYB00007 単一 67号		
計						154,284			
単価						154,300	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	標識柱 1号小型標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 3.15m 2基以下	単位	基	数量	1	単価	97,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	97,880	97,880	WB812110 単一 68号	
計						97,880		
単価						97,880	円/基	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	標識板 1号標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量	1	単価	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		有 2基以下 無 無	基	1	22,300	22,300	WB812150 単一 69号	
計						22,300		
単価						22,300	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	標識板 2号標識板	2.0m2未満	単位	枚	数量		単価	11,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	11,820	11,820	WB812150 単一 70号	
計						11,820		
単価						11,820	円/枚	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	356.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.6	356.6	WB821210 単一 71号	
計						356.6		
単価						356.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	867.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	867.8	867.8	WB821210 単- 72号	
計						867.8		
単価						867.8	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	787.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	787.1	787.1	WB821210 単- 73号	
計						787.1		
単価						787.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	1号中央分離帯	単位	m	数量	10	単価	23,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	20	10,330	206,600	CB422510	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10.1	3,125	31,562.5	単- 74号 WB240730	
養生工	防草コンクリート	m ²	10.1	96.68	976.46	単- 75号 WB240740	
計					239,138.96		
単価					23,920	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	2号中央分離帯	単位	m	数量	10	単価	24,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	20	10,330	206,600	CB422510	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10.45	3,125	32,656.25	単一 74号	WB240730
養生工	防草コンクリート	m ²	10.45	96.68	1,010.3	単一 75号	WB240740
計					240,266.55		
単価					24,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	3号中央分離帯	単位	m	数量	10	単価	24,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	20	10,330	206,600	CB422510	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40(高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	10.8	3,125	33,750	WB240730 単一 74号	
養生工	防草コンクリート	m ²	10.8	96.68	1,044.14	WB240740 単一 75号	
計					241,394.14		
単価					24,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	1号路肩コンクリート	単位	m	数量	10	単価	6,017
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	17.5	3,125	54,687.5	WB240730 単一 74号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	5,405	3,783.5	WB240720 単一 76号	
養生工	防草コンクリート	m ²	17.5	96.68	1,691.9	WB240740 単一 75号	
計					60,162.9		
単価					6,017	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	屋外配管 1号露出管路	G54×2条	単位	m	数量	10	単価	13,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 1本留め 2m未満 補正あり	m	20	4,695	93,900	WE111100 単一 77号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 15%	m	20	1,838	36,760	WE505200 単一 78号	
計						130,660		
単価						13,070	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	屋外配管 2号露出管路	G54×1条	単位	m	数量	10	単価	6,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 1本留め 2m未満 補正あり	m	10	4,695	46,950	WE111100 単一 77号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 54 15%	m	10	1,838	18,380	WE505200 単一 78号	
計						65,330		
単価						6,533	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	地中配管 1号埋設管路	難燃FEP50×2条	単位	m	数量	10	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 2条 0%						WYB00005
作業種別=道路沿い(地中); 作業内容による補正=新			m	10	1,643	16,430		単- 79号
設; 管規格=難燃FEP 50mm; 条数による補正=2 条; 付								
属品率計上=0 %;								
計						16,430		
単価						1,643	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	1号遮音壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	76,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
支柱建込		A型(埋設アンカー方式) 2m 4m以下		m	104	2,295	238,680	CB422230
支柱(材料費)		支柱本体 直部		本	53	44,700	2,369,100	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下		m ²	114	1,211	138,054	CB422240
【500×95×1960】								
しゃ音板・透光板(材料費)		しゃ音板(各種) 1枚/m ²		m ²	52	20,800	1,081,600	CB422241
【600×95×1960】								
しゃ音板・透光板(材料費)		しゃ音板(各種) 0.833枚/m ²		m ²	62	67,130	4,162,060	CB422241
計							7,989,494	
単価							76,830	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,410	10,410	WB824010 単- 81号	
計						10,410		
単価						10,410	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,299	1,299	CB227010	
計						1,299		
単価						1,299	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,050	3,050	WB020051 単- 82号	
計						3,050		
単価						3,050	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単- 83号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クワッシャー		RC-40	m ³	0.6	1,800	1,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						109,500		
単価						10,950	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	10,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,023.9	40,239		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	12,000	60,000		
再生クワッシャー		RC-40	m ³	0.672	1,800	1,209		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						101,500		
単価						10,150	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,019
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	358.02	35,802			
道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,660	166,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					201,900			
単価					2,019	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	931.26	93,126		
	コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	100	29,000	2,900,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		874		
	計					2,994,000		
	単価					29,940	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	165,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	97,000	99,910		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,101.5	65,101		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		89		
	計					165,100		
	単価					165,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	99,000	101,970			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,101.5	65,101			
諸雑費(まるめ)		式	1		29			
計					167,100			
単価					167,100	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-A-4E メッキ	m	1	15,180	15,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,180		
単価						15,180	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-Am-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	27,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-Am-4E メッキ	m	1	27,100	27,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						27,100		
単価						27,100	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	目隠し板設置	H=2.0m カートレール取付	単位	m	数量	10	単価	4,284
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,336	13,668			
普通作業員		人	1	22,644	22,644			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		6,528			
計					42,840			
単価					4,284	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	目隠し板(材料費)		単位	m	数量		1	単価	150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目隠し板	H=2.0m カートレール取付用	m	1	150,000	150,000			
	計					150,000			
	単価					150,000	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ89.1 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	単位	基	数量		1	単価	97,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ89.1	基	1	97,875	97,875			
	諸雑費(まるめ)		式	1			5		
	計					97,880			
	単価					97,880	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	22,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1号標識板（警戒標識板）	450×450 カブセルブリスム・カブセルンス型	基	1	16,659	16,659		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,637.5	5,637		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					22,300		
	単価					22,300	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	11,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	2号標識板（補助標識板）	180×600	カブセルプラスム・カブセルレンズ型	基	1	6,180	6,180	
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間		基	1	5,637.5	5,637	
	諸雑費（まるめ）			式	1		3	
	計						11,820	
	単価						11,820	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.78	192,780		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	137	5,480		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,765		
	計					356,600		
	単価					356.6	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	867.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	384.54	384,540		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	80	137	10,960		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,925		
計						867,800		
単価						867.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	787.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	483.48	580,176		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	137	16,440		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,794		
計						787,100		
単価						787.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,125
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	27,336	16,401			
特殊作業員		人	1.1	26,316	28,947			
普通作業員		人	1.9	22,644	43,023			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	21,600	182,952			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	42,310	37,655	WK240050 単- 86号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		3,522			
計					312,500			
単価					3,125	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.68
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	27,336	2,460		
	普通作業員		人	0.31	22,644	7,019		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		189		
	計					9,668		
	単価					96.68	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	27,336	11,754				
型わく工		人	0.86	28,764	24,737				
普通作業員		人	0.52	22,644	11,774				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,785				
計					54,050				
単価					5,405	円/m ²			

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 かつ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量		単価	
						100		4,695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17.5	26,826	469,455		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						469,500		
単価						4,695	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量		単価	
						1		1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管		G 5 4	m	1	1,599.67	1,599		
附属品費 15%			式	1		239		
計						1,838		
単価						1,838	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	道路沿い(地中) 新設 難燃FEP 50mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1	26,826	26,826		
波付硬質ポリエチレン電線管 (難燃)		F E P 50mm	m	200	687	137,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		74		
計						164,300		
単価						1,643	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,406.83	10,406		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						10,410		
単価						10,410	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,050	305,000		
計						305,000		
単価						3,050	円/m 3	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,320	16,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16,320		
単価						16,320	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	道路施設基本データ作成費用	単位	式	数量	1	単価	64,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員	令和8年度設計業務委託等技術単価	人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					64,230		
単価					64,230	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	37	137	5,069			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						42,310		
単価						42,310	円/日	