鏡

１．工事名

工事名	令和８年度福山管内電源設備工事
工事地名	福山河川国道事務所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月	
２）	事務所名	福山河川国道事務所　流域治水課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5063010005		１４）	単価適用年月	2026年 7月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 7月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	202日間	自　令和 8年 9月11日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	7,200	
１０）	地　　区	三原		２３）	公 告 日	令和 8年 7月 6日	
１１）	河川・路線	一般国道２号		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度福山管内電源設備工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		52,798,000			
電源設備		式	1		52,798,000			
無停電電源設備		式	1		52,798,000			
無停電電源装置	入出力盤、UPS盤	台	1	34,420,000	34,420,000			単-1号
蓄電池	長寿命MSE相当 150Ah	個	180	70,500	12,690,000			単-2号
蓄電池	長寿命MSE相当 100Ah	個	36	158,000	5,688,000			単-3号
機器単体費		式	1		52,798,000			
電気設備		式	1		1,170,792			
電源設備工		式	1		1,083,792			
無停電電源設備設置工		式	1		477,992			
無停電電源装置設置	入出力盤、UPS盤	台	1	133,200	133,200			単-4号
蓄電池盤設置	1面目（蓄電池据付を含む）	面	1	81,830	81,830			単-5号

設計内訳書

工事名	令和８年度福山管内電源設備工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓄電池盤設置	2面目以降（蓄電池据付を含む）	面	1	71,370	71,370			単-6号
蓄電池設置	長寿命MSE相当 100Ah	個	36	5,322	191,592			単-7号
配管･配線工		式	1		256,660			
装置間配線(材料のみ)	CV100mm2-1C	m	3	2,778	8,334			単-8号
ﾋﾟｯﾄ配線	CVT60mm2	m	31	7,234	224,254			単-9号
ﾋﾟｯﾄ配線	FCPEV-S0.65mm-5P	m	16	700.4	11,206			単-10号
ﾗｯｸ配線	FCPEV-S0.65mm-5P	m	13	989.7	12,866			単-11号
無停電電源設備撤去工		式	1		253,626			
無停電電源装置撤去	入出力盤、UPS盤	台	1	40,950	40,950			単-12号
蓄電池盤撤去	1面目（蓄電池撤去を含む）	面	1	68,750	68,750			単-13号
蓄電池盤撤去	2面目以降（蓄電池撤去を含む）	面	1	48,130	48,130			単-14号
蓄電池撤去	長寿命MSE相当 100Ah	個	36	2,661	95,796			単-15号

設計内訳書

工事名	令和８年度福山管内電源設備工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管･配線撤去工		式	1		43,236			
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	CV100mm2-3C	m	31	1,105	34,255			単-16号
ﾋﾟｯﾄ配線撤去	SWVP0.5mm-6C	m	17	236.7	4,023			単-17号
ﾗｯｸ配線撤去	SWVP0.5mm-6C	m	13	381.4	4,958			単-18号
運搬工		式	1		52,278			
現場発生品運搬(電気)		式	1		28,557			内-1号
現場発生品運搬(電気) 蓄電池輸送		式	1		23,721			内-2号
工場製品輸送工		式	1		87,000			
輸送工		式	1		87,000			
輸送(電気)		式	1		87,000			内-3号
直接工事費		式	1		1,170,792			
共通仮設費		式	1		123,080			

設計内訳書

工事名	令和８年度福山管内電源設備工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		25,080			
技術管理費		式	1		4,080			
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		4,080			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		21,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		98,000			
純工事費		式	1		1,293,872			
現場管理費		式	1		511,000			
機器間接費		式	1		5,163,000			
技術者間接費		式	1		16,000			
機器管理費		式	1		5,147,000			
工事原価		式	1		6,967,872			
一般管理費等		式	1		1,674,128			

設計内訳書

工事名	令和８年度福山管内電源設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		61,440,000			
消費税相当額		式	1		6,144,000			
工事費計		式	1		67,584,000			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1.2	8,852	10,622			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1.2	8,946	10,735			CB010420
処分費（ｔ）		t	1.2	6,000	7,200			WB020052 単－　38号
合　計					28,557			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　2号内訳書　　蓄電池輸送

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 36.0km以下	t	0.41	18,670	7,654			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.41	8,946	3,667			CB010420
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 41.0km以下	t	0.41	21,300	8,733			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	0.41	8,946	3,667			CB010420
合　計					23,721			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	87000円/台	台	1	87,000	87,000			WE100800 単－　39号
合　計					87,000			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	電気通信技術員 0.05 人/ 1装置あたり	装置	3	1,360	4,080			WYB00002 単ー　40号
合　計					4,080			

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	無停電電源装置	入出力盤、UPS盤	単位	台	数量	1	単価	34,420,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
入出力盤	屋内自立型	面	1	7,220,000	7,220,000	
UPS盤	50kVA、常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電、屋内自立型	面	1	27,200,000	27,200,000	
計					34,420,000	
単価					34,420,000	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	蓄電池	長寿命MSE相当 150Ah	単位	個	数量	1	単価	70,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池	長寿命MSE相当 150Ah	個	1	70,500	70,500	
計					70,500	
単価					70,500	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	蓄電池	長寿命MSE相当 100Ah	単位	個	数量	1	単価	158,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池	長寿命MSE相当 100Ah	個	1	158,000	158,000	
計					158,000	
単価					158,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	無停電電源装置設置	入出力盤、UPS盤	単位	台	数量	1	単価	133,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無停電電源装置据付	新設 補正なし	台	1	81,900	81,900	WE205301 単－ 19号
無停電電源装置調整	補正なし	台	1	33,850	33,850	WE205303 単－ 20号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16(ｾｰﾌﾃｨｱﾝｶｰSKB16170相当)	本	8	2,180	17,440	
計					133,190	
単価					133,200	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	蓄電池盤設置	1面目（蓄電池据付を含む）	単位	面	数量	1	単価	81,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池盤据付	新設 補正なし	面	1	68,750	68,750	WE205302 単－ 21号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16(ｾｰﾌﾃｨｱﾝｶｰSKB16170相当)	本	6	2,180	13,080	
計					81,830	
単価					81,830	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	蓄電池盤設置	2面目以降（蓄電池据付を含む）	単位	面	数量	1	単価	71,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池盤据付	新設 補正あり	面	1	48,130	48,130	WE205302 単－ 22号
あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	本	3	3,385	10,155	WE123900 単－ 23号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16(ｾｰﾌﾃｨｱﾝｶｰSKB16170相当)	本	6	2,180	13,080	
計					71,365	
単価					71,370	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	蓄電池設置	長寿命MSE相当 100Ah	単位	個	数量	1	単価	5,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池据付	100Ah以下 新設	セル	3	1,774	5,322	WE205600 単－ 24号
計					5,322	
単価					5,322	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	装置間配線(材料のみ)	CV100mm2-1C	単位	m	数量	1	単価	2,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 100mm2 単心	m	1	2,778	2,778	WE500500 単－ 25号
計					2,778	
単価					2,778	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	ﾋﾟｯﾄ配線	CVT60mm2	単位	m	数量	1	単価	7,234

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	m	1	2,210	2,210	WE114000 単－ 26号
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	m	1	5,024	5,024	WE500700 単－ 27号
計					7,234	
単価					7,234	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	ﾋﾟｯﾄ配線	FCPEV-S0.65mm-5P	単位	m	数量	1	単価	700.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	m	1	473.4	473.4	WE114000 単－ 28号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 5対	m	1	227	227	WE501500 単－ 29号
計					700.4	
単価					700.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	ﾗｯｸ配線	FCPEV-S0.65mm-5P	単位	m	数量	1	単価	989.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	762.7	762.7	WE115000 単－ 30号
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 5対	m	1	227	227	WE501500 単－ 29号
計					989.7	
単価					989.7	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	無停電電源装置撤去	入出力盤、UPS盤	単位	台	数量	1	単価	40,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無停電電源装置据付	撤去(不使用) 補正なし	台	1	40,950	40,950	WE205301 単－ 31号
計					40,950	
単価					40,950	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	蓄電池盤撤去	1面目（蓄電池撤去を含む）	単位	面	数量	1	単価	68,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池盤据付	撤去(再使用) 補正なし	面	1	68,750	68,750	WE205302 単－ 32号
計					68,750	
単価					68,750	円／面

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	蓄電池盤撤去	2面目以降（蓄電池撤去を含む）	単位	面	数量	1	単価	48,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池盤据付	撤去(再使用) 補正あり	面	1	48,130	48,130	WE205302 単－ 33号
計					48,130	
単価					48,130	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	蓄電池撤去	長寿命MSE相当 100Ah	単位	個	数量	1	単価	2,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓄電池据付	100Ah以下 撤去(不使用)	セル	3	886.9	2,660.7	WE205600 単－ 34号
計					2,660.7	
単価					2,661	円／個

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	ﾋﾟｯﾄ配線撤去	CV100mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,105	1,105	WE114000 単－ 35号
計					1,105	
単価					1,105	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	ﾋﾟｯﾄ配線撤去	SWVP0.5mm-6C	単位	m	数量	1	単価	236.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 撤去(不使用)	m	1	236.7	236.7	WE114000 単－　36号
計					236.7	
単価					236.7	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	ﾗｯｸ配線撤去	SWVP0.5mm-6C	単位	m	数量	1	単価	381.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり	m	1	381.4	381.4	WE115000 単－　37号
計					381.4	
単価					381.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	無停電電源装置据付	新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	81,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	40,500	20,250	
電工		人	1.5	26,300	39,450	
普通作業員		人	1	22,200	22,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,900	
単価					81,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	無停電電源装置調整	補正なし	単位	台	数量	1	単価	33,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	40,500	20,250	
電気通信技術員		人	0.5	27,200	13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,850	
単価					33,850	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	蓄電池盤据付	新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	68,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	40,500	20,250	
電工		人	1	26,300	26,300	
普通作業員		人	1	22,200	22,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,750	
単価					68,750	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	蓄電池盤据付	新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	48,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	40,500	14,175	
電工		人	0.7	26,300	18,410	
普通作業員		人	0.7	22,200	15,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,130	
単価					48,130	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	単位	本	数量	1	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.05	40,500	2,025	
電気通信技術員		人	0.05	27,200	1,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,385	
単価					3,385	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	蓄電池据付	100Ah以下 新設	単位	セル	数量	10	単価	1,774

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.21	27,200	5,712	
電工		人	0.28	26,300	7,364	
普通作業員		人	0.21	22,200	4,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					17,740	
単価					1,774	円／セル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 100mm2 単心	単位	m	数量	1	単価	2,778

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１００ｍｍ２　単心	m	1	2,778	2,778	
計					2,778	
単価					2,778	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	26,300	220,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					221,000	
単価					2,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	単位	m	数量	1	単価	5,024

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６００Ｖ（ＣＶＴ）６０ｍｍ２	m	1	5,024	5,024	
計					5,024	
単価					5,024	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	473.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	26,300	47,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,340	
単価					473.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.65mm 5対	単位	m	数量	1	単価	227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．６５ｍｍ　５Ｐ	m	1	227	227	
計					227	
単価					227	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	762.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.9	26,300	76,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					76,270	
単価					762.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	無停電電源装置据付	撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	40,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.25	40,500	10,125	
電工		人	0.75	26,300	19,725	
普通作業員		人	0.5	22,200	11,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					40,950	
単価					40,950	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	蓄電池盤据付	撤去(再使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	68,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	40,500	20,250	
電工		人	1	26,300	26,300	
普通作業員		人	1	22,200	22,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,750	
単価					68,750	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	蓄電池盤据付	撤去(再使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	48,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	40,500	14,175	
電工		人	0.7	26,300	18,410	
普通作業員		人	0.7	22,200	15,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,130	
単価					48,130	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	蓄電池据付	100Ah以下 撤去(不使用)	単位	セル	数量	10	単価	886.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.105	27,200	2,856	
電工		人	0.14	26,300	3,682	
普通作業員		人	0.105	22,200	2,331	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,869	
単価					886.9	円／セル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,105

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	26,300	110,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					110,500	
単価					1,105	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	236.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	26,300	23,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					23,670	
単価					236.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10㎜以下 撤去(不使用) 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	381.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.45	26,300	38,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					38,140	
単価					381.4	円／m

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100	6,000	600,000	
計					600,000	
単価					6,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	輸送費（電気）	87000円/台	単位	台	数量	1	単価	87,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	87,000	87,000	
計					87,000	
単価					87,000	円／台

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	電気通信技術員 0.05 人/ 1装置あたり	単位	装置	数量	1	単価	1,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	27,200	1,360	
計					1,360	
単価					1,360	円／装置