

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度福山道路外整備工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内 広島県尾道市福地町～三原市糸崎町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 9 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 8 月
2) 事務所名	福山河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5040010011	1 4) 単価適用年月	2026 年 8 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 8 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	181 日間 自 令和 8 年 10 月 2 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福山	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 8 月 4 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和8年度福山道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 【福山地区】		式	1		5,290,900				
道路土工		式	1		36,740				
掘削工		式	1		36,740				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	367.4	36,740			単-1号	
舗装工		式	1		1,348,400				
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		1,348,400				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	400	1,171	468,400			単-2号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	400	2,200	880,000			単-3号	
排水構造物工		式	1		876,000				
側溝工		式	1		876,000				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	80	10,950	876,000			単-4号	
道路付属施設工		式	1		293,200				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路付属物工		式	1		293, 200				
1号防草コンクリート		m2	100	2, 932	293, 200			単-5号	
道路清掃工		式	1		478, 500				
排水施設清掃工		式	1		478, 500				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1, 000	478. 5	478, 500			単-6号	
除草工		式	1		1, 320, 060				
道路除草工		式	1		1, 320, 060				
除草		m2	14, 000	68. 64	960, 960			単-7号	
集草		m2	14, 000	25. 65	359, 100			単-8号	
応急処理工		式	1		725, 000				
応急処理作業工		式	1		725, 000				
応急作業		式	1		725, 000			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		53, 000				
構造物取壊し工		式	1		53, 000				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	10, 600	53, 000			単-9号	
仮設工		式	1		160, 000				
交通管理工		式	1		160, 000				
交通誘導警備員		人日	10	16, 000	160, 000			単-10号	
直接工事費		式	1		5, 290, 900				
共通仮設費		式	1		971, 000				
共通仮設費		式	1		75, 000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		75, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		896, 000				
純工事費		式	1		6, 261, 900				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		3,147,000				
工事原価		式	1		14,239,450				
一般管理費等		式	1		3,050,550				
工事価格		式	1		17,290,000				
消費税相当額		式	1		1,729,000				
工事費計		式	1		19,019,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持 【三原地区】			式	1		2,498,550			
遮音壁工			式	1		1,247,400			
遮音壁基礎工			式	1		510,300			
1号遮音壁基礎			m	15	34,020	510,300			単-1号
遮音壁本体工			式	1		737,100			
1号遮音壁			m	15	49,140	737,100			単-2号
防護柵工			式	1		154,300			
路側防護柵工			式	1		154,300			
ガードレール Gr-C-4E		塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	15,430	154,300			単-3号
道路付属施設工			式	1		158,850			
道路付属物工			式	1		158,850			
1号防草コンクリート			m2	50	3,177	158,850			単-4号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		725,000			
応急処理作業工			式	1		725,000			
応急作業			式	1		725,000			内-1号
構造物撤去工			式	1		53,000			
構造物取壊し工			式	1		53,000			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	5	10,600	53,000			単-5号
仮設工			式	1		160,000			
交通管理工			式	1		160,000			
交通誘導警備員			人日	10	16,000	160,000			単-6号
直接工事費			式	1		2,498,550			
共通仮設費			式	1		593,000			
共通仮設費			式	1		41,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度福山道路外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		41, 000				
共通仮設費（率計上）		式	1		552, 000				
純工事費		式	1		3, 091, 550				
現場管理費		式	1		1, 739, 000				
工事原価		式	1		4, 830, 550				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

							単価使用年月	2026. 08
							歩掛使用年月	2026. 08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	5	26,800	134,000			WYB00001 単一 14号
特殊作業員		人	10	25,800	258,000			WYB00002 単一 15号
普通作業員		人	15	22,200	333,000			WYB00003 単一 16号
合 計					725,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	5	26, 800	134, 000			WYB00001 単一 12号
特殊作業員		人	10	25, 800	258, 000			WYB00002 単一 13号
普通作業員		人	15	22, 200	333, 000			WYB00003 単一 14号
合 計					725, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 367. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	367. 4	367. 4	CB210100
計						367. 4	
単価						367. 4	円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一2号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価 1, 171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 171	1, 171	CB410030
計						1, 171	
単価						1, 171	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価 2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,200	2,200	CB410260	
計						2,200		
単価						2,200	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価 10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10,950	10,950	WB821410 単一 11号	
計						10,950		
単価						10,950	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0		
単一5号	1号防草コンクリート			単位	m2	数量	10	単価	2, 932
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工			防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2, 837	28, 370	WB240730 単一 12号	
養生工			防草コンクリート	m 2	10	94. 79	947. 9	WB240740 単一 13号	
計							29, 317. 9		
単価							2, 932	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	478. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	478. 5	478. 5	CB433510	
計						478. 5		
単価						478. 5	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	除草		単位	m2	数量	1	単価	68. 64
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	68. 64	68. 64	CB432110	
計						68. 64		
単価						68. 64	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	集草		単位	m2	数量	1	単価	25. 65
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草			m 2	1	25. 65	25. 65	CB432140	
計						25. 65		
単価						25. 65	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 600	10, 600	WB824010 単一 17号	
計						10, 600		
単価						10, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 18号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単－11号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価 10, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 371	63, 710	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 710	44, 715	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	1, 700	1, 020	
諸雑費（まるめ）			式	1		55	
計						109, 500	
単価						10, 950	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単-12号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価 2,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	26,800	26,800	
普通作業員			人	3.2	22,200	71,040	
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,600	182,952	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		2,908	
計						283,700	
単価						2,837	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94. 79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 800	2, 412		
普通作業員			人	0. 31	22, 200	6, 882		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9, 479		
単価						94. 79	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	26, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
計						26, 800		
単価						26, 800	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	25, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 800	25, 800		
計						25, 800		
単価						25, 800	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	22, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22, 200	22, 200		
計						22, 200		
単価						22, 200	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 598. 9	10, 598		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 600		
単価						10, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	16, 000
交通誘導警備員 B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一1号	1号遮音壁基礎		単位	m	数量	10	単価 34, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	12. 5	1, 485	18, 562. 5	CB221110
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5. 775	33, 970	196, 176. 75	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	11	9, 198	101, 178	CB240210
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 008	334, 900	2, 679. 2	WB240750 単一 7号
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 067	287, 200	19, 242. 4	WB240750 単一 8号
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 578	3, 997	2, 310. 26	CB224710
計						340, 149. 11	
単価						34, 020	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	1号遮音壁		単位	m	数量	10	単価	49, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
しゃ音板・透光板取付		しゃ音板 4m以下	m 2	20	1, 205	24, 100	CB422240	
しゃ音板・透光板（材料費）		しゃ音板 500×3, 960×95（アイボルト無し）	m 2	20	19, 850	397, 000	CB422241	
土留板取付		4m以下	m 2	3	2, 155	6, 465	CB422280	
土留板（材料費）		0. 833枚/m2	m 2	3	21, 250	63, 750	CB422281	
計						491, 315		
単価						49, 140	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一3号	ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価 15, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	15, 430	15, 430	WB810510 単一 9号
計						15, 430	
単価						15, 430	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一4号	1号防草コンクリート		単位	m2	数量	10	単価 3, 177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3, 082	30, 820	WB240730 単一 10号
養生工		防草コンクリート	m 2	10	94. 79	947. 9	WB240740 単一 11号
計						31, 767. 9	
単価						3, 177	円／m2

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 600	10, 600	WB824010 単一 15号	
計						10, 600		
単価						10, 600	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 16号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一7号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 334, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	200, 300	200, 300	WB240751 単一 17号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	134, 600	134, 600	WB240752 単一 18号
計						334, 900	
単価						334, 900	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0
単一8号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 287, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	176, 300	176, 300	WB240751 単一 19号
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	110, 900	110, 900	WB240752 単一 20号
計						287, 200	
単価						287, 200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－9号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	15, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	15, 424	15, 424		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15, 430		
	単価					15, 430	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3, 082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26, 800	26, 800		
	普通作業員		人	3. 2	22, 200	71, 040		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	8. 47	24, 500	207, 515		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2, 845		
	計					308, 200		
	単価					3, 082	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	養生工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	100	単価	94. 79
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09	26, 800	2, 412		
普通作業員			人	0. 31	22, 200	6, 882		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		185		
計						9, 479		
単価						94. 79	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	土木一般世話役		単位	人	数量	1	単価	26, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26, 800	26, 800		
計						26, 800		
単価						26, 800	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	25, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 800	25, 800		
計						25, 800		
単価						25, 800	円／人	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	普通作業員		単位	人	数量	1	単価	22, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22, 200	22, 200		
計						22, 200		
単価						22, 200	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 598. 9	10, 598		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10, 600		
単価						10, 600	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－16号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	16, 000	16, 000
	交通誘導警備員 B		人	1	16, 000	16, 000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					16, 000		
	単価					16, 000	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 08
歩掛使用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	200, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	26, 800	5, 360		
	鉄筋工		人	2. 3	28, 300	65, 090		
	普通作業員		人	0. 2	22, 200	4, 440		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		8, 904		
	計					200, 300		
	単価					200, 300	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	
		単位	t
		数量	
		1	単価
		金額	134, 600
	名称	規格	単位
	数量	単価	金額
	摘要		
土木一般世話役		人	0. 5
		26, 800	13, 400
鉄筋工		人	3. 5
		28, 300	99, 050
普通作業員		人	0. 3
		22, 200	6, 660
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11
		54, 400	5, 984
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1
			9, 506
計			134, 600
単価			134, 600
			円／ t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－19号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		1	単価	176, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 1	26, 800	2, 680			
鉄筋工			人	1. 7	28, 300	48, 110			
普通作業員			人	0. 2	22, 200	4, 440			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270			
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 624			
計						176, 300			
単価						176, 300	円／ t		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－20号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	110, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 4	26, 800	10, 720			
鉄筋工			人	2. 9	28, 300	82, 070			
普通作業員			人	0. 2	22, 200	4, 440			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984			
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 686			
計						110, 900			
単価						110, 900	円／ t		