鏡

１．工事名

工事名	令和８年度福山道路地頭分第９改良工事
工事地名	広島県福山市瀬戸町地頭分地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 8月
２）	事務所名	福山河川国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	5040010010	１４）	単価適用年月	2026年 8月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	177日間　自　令和 8年10月 6日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	広島県	２２）	処 分 費 等	45,641,400
１０）	地　　区	福山	２３）	公 告 日	令和 8年 8月 3日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和８年度福山道路地頭分第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		91,213,594			
道路土工		式	1		77,514,051			
掘削工		式	1		5,281,287			
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 7,000m3以上	m3	8,990	351.3	3,158,187			単-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9,000	235.9	2,123,100			単-2号
掘削工(ICT)		式	1		992,880			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,400	413.7	992,880			単-3号
法面整形工		式	1		3,064,180			
法面整形(切土部) 軟岩Ⅱ	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	860	3,563	3,064,180			単-4号
法面整形工(ICT)		式	1		554,900			
法面整形(切土部)(ICT) 土砂	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	200	844.1	168,820			単-5号
法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ	軟岩I	m2	380	1,016	386,080			単-6号

設計内訳書

工事名	令和８年度福山道路地頭分第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		67,620,804			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4	3,111	12,444			単-7号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,380	1,672	3,979,360			単-8号
土砂等運搬	軟岩	m3	8,990	2,040	18,339,600			単-9号
残土等処分	土砂	m3	2,380	3,240	7,711,200			単-10号
残土等処分	軟岩	m3	8,990	4,180	37,578,200			単-11号
法面工		式	1		7,194,800			
植生工		式	1		7,194,800			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	150	5,000	750,000			単-12号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,060	6,080	6,444,800			単-13号
排水構造物工		式	1		1,468,343			
作業土工		式	1		53,983			

設計内訳書

工事名	令和８年度福山道路地頭分第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	8	2,107	16,856			単-14号
床掘り	土砂	m3	10	245.9	2,459			単-15号
埋戻し	土砂	m3	4	3,710	14,840			単-16号
埋戻し		m3	10	1,894	18,940			単-17号
基面整正		m2	2	444	888			単-18号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		236,200			
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	118,100	236,200			単-19号
排水工		式	1		1,178,160			
小段排水 KH-1-1		m	70	9,222	645,540			単-20号
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	m	22	24,210	532,620			単-21号
道路付属施設工		式	1		1,836,000			
道路付属物工		式	1		1,836,000			

設計内訳書

工事名	令和８年度福山道路地頭分第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号階段		m	18	102,000	1,836,000			単-22号
構造物撤去工		式	1		1,600,400			
構造物取壊し工		式	1		1,060,000			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	10,600	1,060,000			単-23号
運搬処理工		式	1		540,400			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	100	1,884	188,400			単-24号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	100	3,520	352,000			単-25号
仮設工		式	1		1,600,000			
交通管理工		式	1		1,600,000			
交通誘導警備員		人日	100	16,000	1,600,000			単-26号
直接工事費		式	1		91,213,594			
共通仮設費		式	1		7,674,830			

設計内訳書

工事名	令和８年度福山道路地頭分第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,617,830			
運搬費		式	1		1,536,600			
重建設機械分解組立輸送費		回	2	768,300	1,536,600			単-27号
技術管理費		式	1		662,230			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		598,000			内-1号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			内-2号
現場環境改善費（率計上）		式	1		419,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,057,000			
純工事費		式	1		98,888,424			
現場管理費		式	1		17,139,000			
工事原価		式	1		116,027,424			
一般管理費等		式	1		13,942,576			

設計内訳書

工事名	令和８年度福山道路地頭分第９改良工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		129,970,000			
消費税相当額		式	1		12,997,000			
工事費計		式	1		142,967,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			WB010510 単ー　48号
合　計					598,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		64,230			WYB00021 単ー　49号
合　計					64,230			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 7,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	351.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 7,000m3以上	ｍ３	1	351.3	351.3	CB210100
計					351.3	
単価					351.3	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	235.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	235.9	235.9	CB210020
計					235.9	
単価					235.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	413.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	413.7	413.7	CB210120
計					413.7	
単価					413.7	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(切土部) 軟岩Ⅱ	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,563	3,563	CB220010
計					3,563	
単価					3,563	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(切土部)(ICT) 土砂	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	844.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	844.1	844.1	CB220070
計					844.1	
単価					844.1	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ｉ	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	1,016	1,016	CB220070
計					1,016	
単価					1,016	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	ｍ３	1	3,111	3,111	CB210110
計					3,111	
単価					3,111	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,672

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	ｍ３	1	1,672	1,672	CB210110
計					1,672	
単価					1,672	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 軟岩 無し 9.5km以下	ｍ３	1	2,040	2,040	CB210110
計					2,040	
単価					2,040	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	3,240	3,240	CB210560
計					3,240	
単価					3,240	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	4,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	4,180	4,180	CB210560
計					4,180	
単価					4,180	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	5,000	5,000	WB810830 単－　28号
計					5,000	
単価					5,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	6,080	6,080	WB810830 単－　29号
計					6,080	
単価					6,080	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,107	2,107	CB210030
計					2,107	
単価					2,107	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	245.9	245.9	CB210030
計					245.9	
単価					245.9	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,710	3,710	CB210410
計					3,710	
単価					3,710	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,894	1,894	CB210410
計					1,894	
単価					1,894	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	444

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	444	444	CB210080
計					444	
単価					444	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	118,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	58,170	58,170	CB222950
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	29,930	59,860	WB821430 単－ 30号
計					118,030	
単価					118,100	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	小段排水 KH-1-1		単位	m	数量	10	単価	9,222

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	16	5,579	89,264	WB240730 単－ 31号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	16	184.2	2,947.2	WB240740 単－ 32号
計					92,211.2	
単価					9,222	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240ｍｍ 内高 240ｍｍ	単位	m	数量	10	単価	24,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13,940	139,400	WB821410 単－ 33号
コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り 標準	ｍ２	10	6,994	69,940	WB240730 単－ 34号
型枠工	縦排水溝	ｍ２	2.8	11,010	30,828	WB240720 単－ 35号
養生工	縦排水溝・小段排水溝	ｍ２	10	184.2	1,842	WB240740 単－ 32号
計					242,010	
単価					24,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	1号階段		単位	m	数量	18	単価	102,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
階段設置	階段幅2000mm　ﾌﾗｯﾄではなく硬い地山	m	18	35,090	631,620	WYB00001 単－　36号
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段(材料費)	45度用　W=1000	枚	84	8,410	706,440	WYB00002 単－　37号
連結板(材料費)	50×20×300	枚	42	520	21,840	WYB00016 単－　38号
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材(材料費)	120×90×L2000	本	9	8,160	73,440	WYB00017 単－　39号
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材(材料費)	90×90×L2000	本	18	6,120	110,160	WYB00018 単－　40号
異形鉄筋杭(材料費)	(ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄｾｯﾄ)	組	116	2,290	265,640	WYB00019 単－　41号
ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ(材料費)	65L	本	403	21	8,463	WYB00020 単－　42号
ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ(材料費)	100L	本	420	40	16,800	WYB00024 単－　43号
計					1,834,403	
単価					102,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	10,600	10,600	WB824010 単－ 44号
計					10,600	
単価					10,600	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,884

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,884	1,884	CB227010
計					1,884	
単価					1,884	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,520	3,520	WB020051 単－　45号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,000	16,000	WB010212 単－　46号
計					16,000	
単価					16,000	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	768,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	768,300	768,300	WB010350 単－　47号
計					768,300	
単価					768,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,000	
単価					5,000	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	6,080	6,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,080	
単価					6,080	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	928	92,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	GC-B500-L500	枚	100	29,000	2,900,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					2,993,000	
単価					29,930	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	コンクリート打設工	小段排水溝 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,579

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	26,800	48,240	
特殊作業員		人	2.1	25,800	54,180	
普通作業員		人	3.5	22,200	77,700	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	21,600	182,952	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	13.3	14,380	191,254	単－　50号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		3,574	
計					557,900	
単価					5,579	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	ｍ２	数量	100	単価	184.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.21	26,800	5,628	
普通作業員		人	0.56	22,200	12,432	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		360	
計					18,420	
単価					184.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	13,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	7,651.57	76,515	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	240×240×600　ｿｹｯﾄ付・滑止なし	個	16.5	3,810	62,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					139,400	
単価					13,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	コンクリート打設工	縦排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	26,800	104,520	
特殊作業員		人	5	25,800	129,000	
普通作業員		人	8	22,200	177,600	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	21,600	182,952	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.9	54,400	103,360	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	1		1,968	
計					699,400	
単価					6,994	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	型枠工	縦排水溝	単位	ｍ２	数量	10	単価	11,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	26,800	32,160	
型わく工		人	1.6	28,200	45,120	
普通作業員		人	1.2	22,200	26,640	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6,180	
計					110,100	
単価					11,010	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	階段設置	階段幅2000㎜　ﾌﾗｯﾄではなく硬い地山	単位	m	数量	10	単価	35,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.857	26,800	76,567	
特殊作業員		人	5.714	25,800	147,421	
普通作業員		人	5.714	22,200	126,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					350,900	
単価					35,090	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段(材料費)	45度用　W=1000	単位	枚	数量	1	単価	8,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段	45度用 W=1000	枚	1	8,410	8,410	
計					8,410	
単価					8,410	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	連結板(材料費)	50×20×300	単位	枚	数量	1	単価	520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●連結板	50×20×300(付属品含む)	枚	1	520	520	
計					520	
単価					520	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材(材料費)	120×90×L2000	単位	本	数量	1	単価	8,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材	120×90×L2000	本	1	8,160	8,160	
計					8,160	
単価					8,160	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材(材料費)	90×90×L2000	単位	本	数量	1	単価	6,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ角材	90×90×L2000	本	1	6,120	6,120	
計					6,120	
単価					6,120	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	異形鉄筋杭(材料費)	(ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄｾｯﾄ)	単位	組	数量	1	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●異形鉄筋杭(ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ)	D16×750(FB-1.0×30(SUS)、M10×120)	組	1	2,290	2,290	
計					2,290	
単価					2,290	円／組

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ(材料費)	65L	単位	本	数量	1	単価	21

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ	65L	本	1	21	21	
計					21	
単価					21	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ（材料費）	100L	単位	本	数量	1	単価	40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
●ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ	100L	本	1	40	40	
計					40	
単価					40	円／本

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,598.9	10,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,600	
単価					10,600	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	ｍ３	100	3,520	352,000	
計					352,000	
単価					3,520	円／ｍ３

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,000	16,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,000	
単価					16,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 通称21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	768,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	25,800	118,680	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	3.4	54,400	184,960	
運搬費等率 153%		式	1		464,569	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					768,300	
単価					768,300	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		単位	式	数量	1	単価	64,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					64,230	
単価					64,230	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	14,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,900	4,403	
軽油		L	18	142	2,556	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４バケット容量０．８ｍ３　吊２．９ｔ	時間	1	7,420	7,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					14,380	
単価					14,380	円／時間