

単価合意書

令和7年1月27日に契約した令和6年度国道2号大門駅南交差点改良工事における契約に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年5月7日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 愛知県名古屋市中区金山五丁目14番2号
大有建設株式会社
氏名 代表取締役 川中 喜雄
代理人 広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD 502号
中国支店 支店長 加藤 明弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		127,489,646	
道路土工		式	1		2,460,252	
掘削工		式	1		132,349	
掘削 夜間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	370	357.7	132,349	
盛土工		m3	30		239,760	
中詰盛土 夜間A		式	1		239,760	30m3
残土処理工		式	1		2,088,143	
擁壁工		式	1		8,684,393	
作業土工		式	1		550,722	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		8,133,671	
重力式擁壁 1号重力式擁壁 夜間A	1mを超え2m未満 各種 18-8-40(高炉)	m3	91	89,381	8,133,671	
舗装工		式	1		58,214,140	
切削オーバーレイ工		式	1		39,708,686	
切削オーバーレイA 夜間A		m2	6,470	5,641	36,497,270	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削) 夜間A	アスファルト切削層	m3	647	4,169	2,697,343	
殻処分 夜間A	アスファルト切削層(2.00t/m3)	m3	324	730.7	236,746	
殻処分 夜間A	アスファルト切削層(2.35t/m3)	m3	323	858.6	277,327	
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		16,180,800	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,600	1,144	1,830,400	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	1,600	1,087	1,739,200	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 100mm	m2	1,600	4,759	7,614,400	
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚 5)	m2	1,600	3,123	4,996,800	
排水性舗装工 車道舗装B		式	1		309,168	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	18	1,144	20,592	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	18	1,087	19,566	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 100mm	m2	18	4,759	85,662	
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20)舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚 5)	m2	18	3,123	56,214	
中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり)	m2	18	3,415	61,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間A	ポ-ラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り）	m2	18	3,648	65,664	
排水性舗装工						
車道舗装C		式	1		74,324	
排水性舗装・表層（車道・路肩部） 夜間A	ポ-ラスアスコン(13) DS5000 舗装厚 50mm 2.4m以上（1層当り）	m2	34	2,186	74,324	
透水性舗装工						
歩道舗装A		式	1		1,794,652	
フィルター層 夜間A	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	353	1,116	393,948	
下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	353	1,052	371,356	
表層 夜間A	透水性アスコン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	353	2,916	1,029,348	
ブロック舗装工						
点字ブロックA		式	1		146,510	
フィルター層 夜間A	再生砂 仕上り厚 50mm	m2	26	1,116	29,016	
下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	26	1,052	27,352	
特殊ブロック舗装 夜間A	再利用設置	m2	26	3,467	90,142	
排水構造物工						
		式	1		7,574,685	
作業土工						
		式	1		509,968	
側溝工						
		式	1		5,291,099	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プラスチックU型側溝 1号プラスチック側溝 夜間A		m	33	14,240	469,920	
2号プラスチック側溝 夜間A		m	148	13,071	1,934,508	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝夜間A		m	127	21,557	2,737,739	
側溝蓋 1号側溝蓋 夜間A		枚	63	2,364	148,932	
管渠工 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 夜間A		式	1		270,816	
集水桝・マンホール工 1号街渠桝 夜間A		m	16	16,926	270,816	
プラスチック街渠桝 2号街渠桝 夜間A		式	1		1,502,802	
プラスチック街渠桝 3号街渠桝 夜間A		箇所	8	103,859	830,872	
プラスチック街渠桝 2号街渠桝 夜間A		箇所	4	92,897	371,588	
プラスチック街渠桝 3号街渠桝 夜間A		箇所	3	100,114	300,342	
縁石工		式	1		5,799,967	
縁石工		式	1		5,799,967	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200) 夜間A	C種(180/210×300×600) 両面R片 斜	m	29	9,901	287,129	
歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A	180/190×100×600 片面R	m	15	7,992	119,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック 2号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×600) 片面R	m	242	12,395	2,999,590	
歩車道境界ブロック 3号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×600) 片面R	m	126	8,293	1,044,918	
歩車道境界ブロック 4号境界ブロック 夜間A	B種 B180/230*H250*L600 両面R	m	149	9,050	1,348,450	
防護柵工		式	1		2,269,107	
路側防護柵工		式	1		1,107,723	
ガードレール 夜間A	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	93	11,911	1,107,723	
防止柵工		式	1		1,161,384	
基礎ブロック 夜間A	金網柵 180×180×450	基	6	6,961	41,766	
金網・支柱(立入防止柵) 夜間A	柵高1.5m 支柱間隔2m	m	10	6,901	69,010	
転落(横断)防止柵 転落防止柵 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 メ ッキ 支柱間隔3m	m	104	10,102	1,050,608	
標識工		式	1		75,063	
小型標識工		式	1		75,063	
標識柱 1号標識柱 夜間A	単柱式 径60.5 柱長さ 2.65m 2 基以下 メッキ品	基	1	68,006	68,006	
標識板 1号標識板 夜間A	2.0m2未満	枚	1	7,057	7,057	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,453,645	
区画線工		式	1		2,453,645	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,920	498.5	957,120	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	800	531.1	424,880	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セグラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	130	1,257	163,410	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	540	1,134	612,360	
区画線消去 夜間A	削取り式	m	361	819.6	295,875	
道路付属施設工		式	1		708,454	
道路付属物工		式	1		708,454	
施工表示板 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	11,810	23,620	
張りコンクリート 1号張コンクリート 夜間A	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有	m ²	76	4,362	331,512	
張りコンクリート 2号張コンクリート 夜間A	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増有	m ²	81	4,362	353,322	
構造物撤去工		式	1		4,928,347	
防護柵撤去工		式	1		1,177,967	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	Gr-B-4E	m	123	2,519	309,837	
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	Gr-Bm-4E	m	188	3,442	647,096	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 夜間A	柵高 1.1m コンクリート建込 P種4段 支柱間隔3m	m	104	1,250	130,000	
基礎ブロック撤去 夜間A	再利用撤去 金網柵 180×180×450	基	6	9,289	55,734	
金網・支柱(立入防止柵)撤去 夜間A	再利用撤去 柵高2.0m以下 支柱間 隔2.0m	m	10	3,530	35,300	
構造物取壊し工		式	1		1,793,800	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	23	13,747	316,181	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	24,489	171,423	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cm以下	m	320	813.8	260,416	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以 下	m	380	1,645	625,100	
舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	400	722.8	289,120	
舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	130	1,012	131,560	
道路付属施設撤去工		式	1		111,074	
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	38	2,923	111,074	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブロック舗装撤去工		式	1		45,058	
特殊ブロック撤去 夜間A		m2	26	1,733	45,058	
縁石撤去工		式	1		823,428	
歩車道境界ブロック撤去 夜間A	処分	m	801	1,028	823,428	
運搬処理工		式	1		977,020	
殻運搬 夜間A	コンクリート殻(無筋)	m3	71	4,423	314,033	
殻運搬 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,181	15,267	
殻運搬 夜間A	アスファルト殻	m3	48	2,338	112,224	
殻処分 夜間A	コンクリート殻(無筋)	m3	71	858.6	60,960	
殻処分 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,480	38,360	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.00t/m3)	m3	6	3,471	20,826	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.05t/m3)	m3	16	3,553	56,848	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	26	4,073	105,898	
現場発生産品運搬 夜間A	ガードレール、転落防止柵、車線分離標	式	1		252,604	11t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		34,321,593	
仮舗装工 仮舗装(車道A)		式	1		9,333,263	
交通管理工		式	1		24,988,330	
直接工事費		式	1		127,489,646	
共通仮設費		式	1		21,418,840	
共通仮設費		式	1		5,060,783	
運搬費		式	1		196,574	
建設機械運搬費		式	1		196,574	2台
役務費		式	1		2,055,261	
プラント使用料		式	1		2,055,261	
技術管理費		式	1		60,378	
六価クロム溶出試験費		式	1		6,668	
道路施設基本データ作成費用		式	1		53,710	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,748,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		16,358,057	
純工事費		式	1		148,908,486	
現場管理費		式	1		44,289,522	
工事原価		式	1		193,198,008	
一般管理費等		式	1		29,701,992	
工事価格		式	1		222,900,000	
消費税相当額		式	1		22,290,000	
工事費計		式	1		245,190,000	