単　価　合　意　書

令和７年３月３１日に契約した令和６年度芦田川府川地区護岸外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年05月01日

発注者　　住所　広島県福山市三吉町４丁目４ー１３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局福山河川国道事務所長

久冨　浩二

受注者　　住所　広島県広島市安芸区船越南一丁目２番６号

氏名　株式会社鴻治組

代表取締役　檜山　典英

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【府川地区】		式	1		70,720,810	
河川土工		式	1		618,451	
掘削工		式	1		6,020	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	301	6,020	
残土処理工		式	1		612,431	
護岸基礎工		式	1		2,676,740	
作業土工		式	1		382,526	
基礎工		式	1		2,294,214	
現場打基礎 PB-1-4-1	18-8-40(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	26	22,965	597,090	
現場打基礎 PB-2-1-1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 底幅 60ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	66	25,714	1,697,124	
矢板護岸工		式	1		24,372,641	
作業土工		式	1		163,381	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		715,330	
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 底幅 60ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	35	20,438	715,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
矢板工		式	1		23,493,930	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	146	143,421	20,939,466	
広幅鋼矢板 広幅異形鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	8	319,308	2,554,464	
法覆護岸工		式	1		19,039,962	
作業土工		式	1		511,752	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		597,133	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 1号ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 各種 控え350 粗面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無	m2	29	20,355	590,295	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,419	6,838	
護岸付属物工		式	1		4,940,148	
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 405ｃｍ 天端幅 405ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	99	31,774	3,145,626	
1号法肩ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	99	15,578	1,542,222	
遮水ｼｰﾄ張		m2	87	2,900	252,300	
法枠工		式	1		12,964,289	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	中詰ﾌﾞﾛｯｸ	m2	617	17,717	10,931,389	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮水ｼｰﾄ張		m2	701	2,900	2,032,900	
植生工		式	1		26,640	
人工張芝	ﾜﾗ付 幅100cm	m2	40	666	26,640	
構造物撤去工		式	1		4,145,278	
構造物取壊し工		式	1		3,306,580	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	144	9,370	1,349,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	118	16,315	1,925,170	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	60	535.5	32,130	
運搬処理工		式	1		838,698	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	144	1,899	273,456	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	118	2,339	276,002	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,213	6,639	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	144	433.4	62,409	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	118	1,844	217,592	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)	m3	3	866.9	2,600	
仮設工		式	1		19,867,738	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		18,662,815	
交通管理工		式	1		1,204,923	
直接工事費		式	1		70,720,810	
共通仮設費		式	1		8,471,539	
共通仮設費		式	1		1,697,074	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,697,074	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,774,465	
純工事費		式	1		79,192,349	
現場管理費		式	1		24,082,785	
工事原価		式	1		175,002,114	
一般管理費等		式	1		24,597,886	
工事価格		式	1		199,600,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		19,960,000	
工事費計		式	1		219,560,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持 【草戸・水呑地区】		式	1		52,350,918	
河川土工		式	1		43,913,484	
掘削工		式	1		1,913,078	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,500	209.7	1,572,750	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		323,568	630m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		16,760	10m3
掘削工(ICT)		式	1		2,101,500	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	7,500	280.2	2,101,500	
残土処理工		式	1		39,898,906	
堤防養生工		式	1		458,000	
伐木除根工		式	1		458,000	
伐木･伐竹	伐木(人力施工：粗)	m2	2,000	56.02	112,040	
除根整地		m2	2,000	90.93	181,860	
集積積込み		m2	2,000	82.05	164,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		7,979,434	
工事用道路工		式	1		6,473,280	
交通管理工		式	1		1,506,154	
直接工事費		式	1		52,350,918	
共通仮設費		式	1		5,315,243	
共通仮設費		式	1		1,495,902	
技術管理費		式	1		582,802	
保守管理(ICT)		式	1		31,253	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		551,549	
現場環境改善費（率計上）		式	1		913,100	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,819,341	
純工事費		式	1		57,666,161	
現場管理費		式	1		14,060,819	
工事原価		式	1		71,726,980	