

単価合意書

令和7年3月28日に契約した令和6年度福山道路地頭分第7改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和7年5月9日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県三原市宮沖町一丁目8番8号
氏名 山陽建設株式会社 代表取締役 深山 隆一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		126,757,481	
道路土工		式	1		86,418,779	
掘削工		式	1		59,215,435	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	38,050	305.3	11,616,665	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	10,050	2,411	24,230,550	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		5,410,200	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3以上	式	1		1,758,410	
土砂等運搬	軟岩	式	1		12,396,690	
土砂等運搬	硬岩	式	1		3,802,920	
掘削工(ICT)		式	1		1,512,490	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,100	387.1	1,200,010	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		312,480	
路体盛土工		m3	60		92,890	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		55,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		37,720	
路体盛土工(ICT)		m3	52,300		11,851,180	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		11,851,180	
路床盛土工(ICT)		m3	5,700		1,869,030	
路床盛土(ICT)		式	1		1,869,030	
法面整形工		式	1		1,346,440	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	410	3,284	1,346,440	
法面整形工(ICT)		式	1		2,993,150	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	400	944	377,600	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,250	498.2	2,615,550	
残土処理工		式	1		7,538,164	
法面工		式	1		5,913,984	
植生工		式	1		5,913,984	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	4,760	238.4	1,134,784	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m ² 以上1000m ² 未満	m ²	800	5,974	4,779,200	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工		式	1		7,874,252	
作業土工		式	1		311,121	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		7,563,131	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	41	8,201	336,241	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	54	9,812	529,848	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積		m ²	43	25,687	1,104,541	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積 2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積		m ²	174	26,789	4,661,286	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	78	6,684	521,352	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.7	3,499	2,449	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m ³	3	58,202	174,606	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m ³	4	58,202	232,808	
排水構造物工		式	1		15,114,901	
作業土工		式	1		365,633	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		1,618,304	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	33	8,967	295,911	
プレキャストU型側溝 PU3-B400-H400		m	11	12,725	139,975	
プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝		m	81	8,384	679,104	
プレキャストU型側溝 2号プレキャスト側溝		m	5	10,286	51,430	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	9	38,376	345,384	
側溝蓋 グレーチング蓋	自由勾配側溝用 T-25 横断用 B500×L1000 並目 ボルト固定	枚	4	26,625	106,500	
管渠工						
		式	1		437,688	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	12	36,474	437,688	
集水柵・マンホール工						
		式	1		1,056,149	
現場打ち集水柵 G1-B600-L600-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	105,772	211,544	
現場打ち集水柵 G1-B700-L700-H900	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	114,147	228,294	
現場打ち集水柵 G1-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	145,005	145,005	
現場打ち集水柵 G1-B800-L800-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	161,572	161,572	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1400	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	215,823	215,823	
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	50,765	50,765	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	43,146	43,146	
地下排水工		式	1		8,733,688	
1号水平排水層		m	344	11,706	4,026,864	
1号基盤排水層		m ²	1,240	2,635	3,267,400	
ふとんかご 1号ふとんかご	幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150- 200	m	112	12,852	1,439,424	
場所打水路工		式	1		465,395	
1号現場打水路	18-8-40(高炉)	m	7	29,028	203,196	
側溝蓋 グレーチング蓋	T-25 横断用 B400×L1000 並目 滑止め ボルト固定	枚	7	37,457	262,199	
排水工		式	1		2,438,044	
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	142	16,776	2,382,192	
縦排水 1号縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	4	13,963	55,852	
防護柵工		式	1		1,615,286	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工						
		式	1		1,615,286	
基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×700					
1号鋼管基礎		基	62	4,899	303,738	
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m					
1号立入防止柵		m	124	10,577	1,311,548	
道路付属施設工						
		式	1		1,155,680	
道路付属物工						
		式	1		1,155,680	
1号路肩コンクリート						
		m	139	4,726	656,914	
2号路肩コンクリート						
		m	90	4,392	395,280	
3号路肩コンクリート						
		m	59	1,754	103,486	
構造物撤去工						
		式	1		1,232,280	
構造物取壊し工						
		式	1		924,800	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	100	9,248	924,800	
運搬処理工						
		式	1		307,480	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	2,647	264,700	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	427.8	42,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		7,432,319	
交通管理工		式	1		7,432,319	
直接工事費		式	1		126,757,481	
共通仮設費		式	1		32,520,303	
共通仮設費		式	1		20,172,550	
運搬費		式	1		2,115,820	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,262,538	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		853,282	
準備費		式	1		15,602,408	
木根等処分費		式	1		15,602,408	
技術管理費		式	1		1,289,182	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,510	
保守管理(ICT)		式	1		188,508	
システム初期費(ICT)		式	1		1,043,164	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,165,140	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,347,753	
純工事費		式	1		159,277,784	
現場管理費		式	1		48,344,209	
工事原価		式	1		207,621,993	
一般管理費等		式	1		31,878,007	
工事価格		式	1		239,500,000	
消費税相当額		式	1		23,950,000	
工事費計		式	1		263,450,000	