

## 単価合意書

令和7年3月31日に契約した令和6年度福山道路長和第7改良工事における契約の変更  
更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）につ  
いて、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単  
価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）につ  
いては、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和7年5月8日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13  
氏名 分任支出負担行為担当官  
中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県広島市安芸区船越南一丁目2番6号  
氏名 株式会社鴻治組 代表取締役 檜山 典英

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		138,648,351	
道路土工		式	1		36,085,475	
掘削工(ICT)		式	1		390,504	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	530	388.4	205,852	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		184,652	
路体盛土工		m3	730		2,184,181	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,385,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		363,456	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		62,785	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		372,940	
路体盛土工(ICT)		m3	17,700		33,510,790	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		4,023,210	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,243,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		25,244,180	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポート工		式	1		70,870,717	
場所打函渠工 1号函渠		式	1		70,870,717	
コンクリート	内空幅 6.1m 内空高さ 5.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,348	24,136	32,535,328	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	310	2,713	841,030	
鉄筋	SD345 D13	t	10.82	130,650	1,413,633	
鉄筋	SD345 D16~25	t	95.71	83,894	8,029,494	
鉄筋	SD345 D29~32	t	56.84	73,828	4,196,383	
型枠	一般型枠	式	1		13,120,320	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	式	1		4,435,200	
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$	式	1		158,730	
足場	安全ネット必要	式	1		3,705,240	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	99	4,657	461,043	
止水板	CF(塩化ビニル製) 200×5	m	59	2,528	149,152	
誘発目地		箇所	12	147,381	1,768,572	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	28,296	56,592	
排水構造物工		式	1		629,671	
地下排水工		式	1		629,671	
地下排水 1号地下排水	波状管	m	107	4,193	448,651	
水平排水層		m	15	12,068	181,020	
構造物撤去工		式	1		271,497	
構造物取壊し工		式	1		188,434	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,289	92,890	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	180	530.8	95,544	
運搬処理工		式	1		83,063	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,091	30,910	
殻運搬	アスファルト殻	m3	9	4,458	40,122	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	429.7	4,297	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	9	859.4	7,734	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工 (指定仮設)		式	1		25,169,092	
掘削工		式	1		44,830	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	20	1,600	32,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,330	
土砂等運搬	軟岩	式	1		8,500	
掘削工(ICT)		式	1		1,153,408	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	200	1,202	240,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		43,300	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,100	388.4	427,240	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		442,468	
路体盛土工		m3	240		516,524	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		387,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		128,724	
路体盛土工(ICT)		m3	11,000		19,654,520	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		2,500,300	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,468,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,686,120	
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		3,491,285	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,610	512.5	825,125	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,610	1,656	2,666,160	
砂利舗装A		式	1		308,525	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	602	512.5	308,525	
仮設工 (任意仮設)		式	1		5,621,899	
仮排水工		式	1		581,213	
土留・仮締切工		式	1		2,353,255	
交通管理工		式	1		2,687,431	
直接工事費		式	1		138,648,351	
共通仮設費		式	1		16,761,581	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,505,227	
技術管理費		式	1		1,184,094	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,764	
保守管理(ICT)		式	1		78,567	
システム初期費(ICT)		式	1		1,047,763	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,321,133	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,256,354	
純工事費		式	1		155,409,932	
現場管理費		式	1		50,058,609	
工事原価		式	1		205,468,541	
一般管理費等		式	1		31,631,459	
工事価格		式	1		237,100,000	
消費税相当額		式	1		23,710,000	
工事費計		式	1		260,810,000	