

単価合意書

令和7年3月28日に契約した令和6年度福山道路赤坂改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和7年5月9日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県三原市宮沖一丁目8番8号
氏名 山陽建設株式会社 代表取締役 深山 隆一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		134,226,345	
道路土工						
		式	1		5,015,546	
掘削工						
		式	1		1,148,980	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	300	259.7	77,910	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	910	1,177	1,071,070	
路体盛土工						
		m3	110		24,178	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		24,178	
路床盛土工						
		m3	330		111,606	
路床盛土	4.0m以上					
		式	1		111,606	
残土処理工						
		式	1		3,730,782	
擁壁工						
		式	1		72,035,041	
作業土工						
		式	1		4,599,477	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		4,469,976	
重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
1号重力式擁壁		m3	84	53,214	4,469,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工						
1号逆T式擁壁		式	1		16,663,316	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	84	3,485	292,740	
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 14.91m 24-12-25(20)(高炉) 一 般養生 コンクリート夜間割増無	m3	362	25,021	9,057,602	
鉄筋	SD345 D29~32	t	11.98	156,585	1,875,888	
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.77	178,006	671,082	
鉄筋	SD345 D13	t	1.65	230,950	381,067	
型枠	一般型枠	式	1		2,463,840	
足場	安全ネット必要	式	1		1,624,680	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	30	4,764	142,920	
水抜パイプ	VU φ 150	m	2	1,543	3,086	
水抜パイプ	VU φ 200	m	2	2,216	4,432	
排水材設置	400×30	m	29	3,027	87,783	
透水材		m	9	2,968	26,712	
有孔管	φ 200 シングル	m	9	2,968	26,712	
フィルター材	単粒度砕石 4号S-30	m3	2	7,838	15,676	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
チース管	φ200	個	1	15,808	15,808	
壁高欄工 1号逆T式擁壁		式	1		339,204	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	35,283	70,566	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.16	149,944	23,991	
鉄筋	SD345 D13	t	0.35	151,347	52,971	
型枠	一般型枠	式	1		135,936	
誘発目地		箇所	1	55,740	55,740	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁		式	1		45,963,068	
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	36	10,813	389,268	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	66	5,867	387,222	
1号段差コンクリート		箇所	6	9,171	55,026	
2号段差コンクリート		箇所	1	8,202	8,202	
3号段差コンクリート		箇所	9	6,931	62,379	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	575	30,540	17,560,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強材取付	帯鋼補強土壁					
		m	9,270	1,794	16,630,380	
まき出し・敷均し、締固め 補強土壁盛土	帯鋼補強土壁					
		m3	3,600	1,016	3,657,600	
壁背面碎石	C-40					
		m3	234	3,991	933,894	
排水フランク	C-40					
		m3	433	4,725	2,045,925	
壁面上端処理 1号笠コンクリート	幅 0.3m					
		m	102	27,257	2,780,214	
排水管敷設 縦断管	管径 200mm					
		m	102	10,242	1,044,684	
排水管敷設 横断管	管径 200mm					
		m	40	10,111	404,440	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	0.7	4,764	3,334	
排水構造物工						
		式	1		4,140,876	
作業土工						
		式	1		52,274	
側溝工						
		式	1		3,322,946	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300						
		m	3	8,428	25,284	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300						
		m	166	10,121	1,680,086	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝						
		m	8	48,603	388,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	3	1,668	5,004	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	300	2,779	833,700	
側溝蓋 グレチング蓋	T-25 B300 並目 滑止 嵩上	枚	16	17,538	280,608	
側溝蓋 グレチング蓋	自由勾配側溝用 横断用 B500× L1000 並目 ボルト固定	枚	4	27,360	109,440	
集水桝・マンホール工		式	1		508,161	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	85,242	170,484	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	102,893	205,786	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	131,891	131,891	
排水工		式	1		257,495	
1号縦排水管		箇所	1	171,832	171,832	
2号縦排水管		箇所	1	85,663	85,663	
舗装工		式	1		1,871,445	
アスファルト舗装工 側道舗装A		式	1		1,871,445	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250 mm	m2	697	955	665,635	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	697	1,730	1,205,810	
縁石工		式	1		1,178,550	
縁石工		式	1		1,178,550	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種(B180/210×300×600 両面R片斜)	m	135	8,730	1,178,550	
防護柵工		式	1		38,667,975	
剛性防護柵工		式	1		38,660,346	
1号プレキャストL型剛性防護柵		m	102	379,023	38,660,346	
防護柵基礎工		式	1		7,629	
GB-1-1(B)		箇所	17	448.8	7,629	
構造物撤去工		式	1		3,679,380	
構造物取壊し工		式	1		2,850,900	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	300	9,503	2,850,900	
運搬処理工		式	1		828,480	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	300	2,322	696,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	300	439.6	131,880	
仮設工						
		式	1		7,637,532	
交通管理工						
		式	1		7,637,532	
直接工事費						
		式	1		134,226,345	
共通仮設費						
		式	1		14,325,802	
共通仮設費						
		式	1		1,291,953	
技術管理費						
		式	1		59,098	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		59,098	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,232,855	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		13,033,849	
純工事費						
		式	1		148,552,147	
現場管理費						
		式	1		45,292,019	
工事原価						
		式	1		193,844,166	
一般管理費等						
		式	1		30,155,834	

