

単価合意書

令和7年5月13日に契約した令和7年度福山道路新山第4改良工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）につ
いて、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単
価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）につ
いては、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和7年5月30日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県広島市南区出島一丁目33番61号
氏名 株式会社伏光組
代表取締役 伏見 光暁

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		74,668,456	
道路土工						
		式	1		15,379,361	
掘削工						
		式	1		835,060	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		m3	2,480	327	810,960	
掘削	土砂 片切掘削					
		m3	20	1,205	24,100	
掘削工(ICT)						
		式	1		1,080,300	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	2,480	425	1,054,000	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		m3	20	1,315	26,300	
路体盛土工						
		m3	30		181,800	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					30m3
		式	1		181,800	
路体盛土工(ICT)						
		m3	46,700		11,628,300	
路体(築堤)盛土(ICT)						46,700m3
		式	1		11,628,300	
路床盛土工						
		m3	0.9		5,541	
路床盛土	2.5m未満					0.9m3
		式	1		5,541	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工(ICT)		m3	270		97,200	
路床盛土工(ICT)		式	1		97,200	270m3
法面整形工(ICT)		式	1		1,551,160	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	862	8,620	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	2,820	547	1,542,540	
法面工		式	1		7,117,500	
植生工		式	1		712,640	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,720	262	712,640	
法枠工		式	1		4,959,360	
吹付枠						
1号吹付枠		m2	112	44,280	4,959,360	
鉄筋挿入工		式	1		1,445,500	
鉄筋挿入	SD345 D22 削孔長 3.1m I 削孔に要する重機の搬入可能 100m以上200m未満	本	35	41,300	1,445,500	
1号鉄筋挿入						
排水構造物工		式	1		17,047,432	
作業土工		式	1		271,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		4,549,562	
プラスチック型側溝 PU1-B300-H300		m	26	9,847	256,022	
プラスチック型側溝 PU1-B600-H600		m	9	17,580	158,220	
プラスチック型側溝 1号プラスチック側溝	B400×H700×L2000 底抜きタイプ	m	22	22,220	488,840	
プラスチック型側溝 2号プラスチック側溝	B500×H800×L2000 底抜きタイプ	m	62	27,340	1,695,080	
プラスチック型側溝 3号プラスチック側溝	B700×H900×L2000 底抜きタイプ	m	55	35,480	1,951,400	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,501,560	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	12	87,580	1,050,960	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	122,300	244,600	
現場打ち街渠桝 1号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	206,000	206,000	
排水工						
		式	1		10,725,090	
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	139	19,920	2,768,880	
小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	31	28,490	883,190	
縦排水 1号縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	92	40,600	3,735,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号水平排水層		m	159	11,560	1,838,040	
1号基盤排水層		m	82	18,290	1,499,780	
舗装工		式	1		4,712,058	
コンクリート舗装工 (車道舗装A)		式	1		4,712,058	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	493	546	269,178	
表層	18-8-40(高炉) 舗装厚150mm	m ²	1,040	4,272	4,442,880	
縁石工		式	1		378,945	
縁石工		式	1		378,945	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	A種(150/190×200) 両面R	m	45	8,421	378,945	
防護柵工		式	1		467,240	
路側防護柵工		式	1		467,240	
ガードレール Gr-C-4E(曲線部)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有	m	20	11,680	233,600	
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	22	10,620	233,640	
防災工		式	1		21,118,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		495,780	
地下排水工		式	1		20,623,100	
地下排水 1号地下排水	波状管	m	150	53,610	8,041,500	
地下排水 2号地下排水	波状管	m	150	63,640	9,546,000	
地下排水 3号地下排水	波状管	m	200	10,140	2,028,000	
地下排水 4号地下排水	波状管	m	200	5,038	1,007,600	
構造物撤去工		式	1		136,640	
構造物取壊し工		式	1		77,568	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m ²	384	202	77,568	
排水構造物撤去工		式	1		59,072	
暗渠排水管撤去 VP φ 200	撤去	m	174	284	49,416	
暗渠排水管撤去 VP φ 300	撤去	m	34	284	9,656	
仮設工		式	1		8,310,400	
土留・仮締切工		式	1		145,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		8,165,000	
直接工事費		式	1		74,668,456	
共通仮設費		式	1		22,208,859	
共通仮設費		式	1		15,084,859	
準備費		式	1		13,010,400	
木根等処分費		式	1		13,010,400	
技術管理費		式	1		1,299,459	
保守管理(ICT)		式	1		153,459	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000	
現場環境改善費(率計上)		式	1		775,000	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,124,000	
純工事費		式	1		96,877,315	
現場管理費		式	1		27,681,000	
工事原価		式	1		124,558,315	

