

単価合意書

令和7年5月13日に契約した令和7年度福山道路長和第8改良工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）につ
いて、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単
価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）につ
いては、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和7年5月30日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県広島市安芸区船越南一丁目2番6号
氏名 株式会社鴻治組 代表取締役 檜山 典英

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		171,637,483	
道路土工		式	1		110,372,135	
掘削工		式	1		9,957,720	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	28,600	207.9	5,945,940	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	7,650	306.4	2,343,960	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,667,820	
掘削工(ICT)		式	1		2,638,150	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	9,500	277.7	2,638,150	
残土処理工		式	1		97,776,265	
カルバート工		式	1		60,622,423	
作業土工		式	1		2,858,227	
場所打函渠工		式	1		57,764,196	
1号函渠		式	1		57,764,196	
コンクリート	内空幅 6.1m 内空高さ 5.8m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	925	24,115	22,306,375	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	240	2,724	653,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	7.2	345,658	2,488,737	
鉄筋	SD345 D16~25	t	62.96	180,867	11,387,386	
鉄筋	SD345 D29~32	t	37.68	146,886	5,534,664	
型枠	一般型枠	式	1		8,628,880	
支保	$f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	式	1		3,134,340	
足場	安全ネット必要	式	1		1,983,150	
目地板	瀝青繊維質目地板 $t=20$	m ²	66	4,653	307,098	
止水板	CF(塩ビ製) 200×5	m	57	2,526	143,982	
誘発目地		箇所	8	142,410	1,139,280	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	2	28,272	56,544	
構造物撤去工		式	1		493,755	
構造物取壊し工		式	1		328,910	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m ²	620	530.5	328,910	
運搬処理工		式	1		164,845	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	31	4,459	138,229	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	31	858.6	26,616	
仮設工		式	1		149,170	
交通管理工		式	1		149,170	
直接工事費		式	1		171,637,483	
共通仮設費		式	1		22,306,515	
共通仮設費		式	1		6,052,165	
運搬費		式	1		633,493	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		633,493	
準備費		式	1		3,289,601	
木根等処分費		式	1		3,289,601	
技術管理費		式	1		636,456	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,713	
保守管理(ICT)		式	1		32,486	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		546,257	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,492,615	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,254,350	
純工事費		式	1		193,943,998	
現場管理費		式	1		58,283,273	
工事原価		式	1		252,227,271	
一般管理費等		式	1		37,672,729	
工事価格		式	1		289,900,000	
消費税相当額		式	1		28,990,000	
工事費計		式	1		318,890,000	