

単価合意書

令和7年8月25日に契約した令和7年度福山道路山北第3改良工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）につ
いて、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単
価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）につ
いては、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、各自1通を保有する。

令和7年9月5日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13
氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県福山市駅家町万能倉1295番1
氏名 三島産業株式会社 代表取締役 三島 弘敬

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		64,302,575	
道路土工						
		式	1		13,972,943	
掘削工						
		式	1		2,329,000	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満					
		m3	1,440	924	1,330,560	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		299,320	
土砂等運搬	軟岩					
		式	1		699,120	
掘削工(ICT)						
		式	1		1,142,400	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	3,000	380.8	1,142,400	
路体盛土工						
		m3	100		547,900	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		547,900	
路体盛土工(ICT)						
		m3	900		206,730	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		206,730	
路床盛土工(ICT)						
		m3	770		255,563	
路床盛土(ICT)						
		式	1		255,563	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工(ICT)		式	1		163,644	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	774.1	1,548	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	330	491.2	162,096	
残土処理工		式	1		9,327,706	
法面工		式	1		80,649	
植生工		式	1		80,649	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	270	298.7	80,649	
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		2,294,741	
作業土工		式	1		71,829	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		2,222,912	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉)底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	23	9,755	224,365	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		m2	62	27,449	1,701,838	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	27	6,659	179,793	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,503	700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	2	58,108	116,216	
排水構造物工		式	1		6,368,300	
作業土工		式	1		502,652	
側溝工		式	1		3,498,869	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	16	9,285	148,560	
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝		m	22	56,854	1,250,788	
管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	133	10,797	1,436,001	
1号プレキャスト床版		枚	22	30,160	663,520	
管渠工		式	1		80,052	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	6	13,342	80,052	
集水柵・マンホール工		式	1		789,830	
現場打ち集水柵 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	98,661	197,322	
現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	48,666	145,998	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	207,280	207,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		箇所	5	47,846	239,230	
排水工		式	1		396,413	
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	15	20,755	311,325	
1号吐口		箇所	2	42,544	85,088	
プレキャストカルバート工		式	1		1,100,484	
1号プレキャストボックス		m	11	100,044	1,100,484	
舗装工		式	1		6,646,521	
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		3,241,723	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	770	562.1	432,817	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m ²	770	505.2	389,004	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	738	1,667	1,230,246	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	738	1,612	1,189,656	
アスファルト舗装工 車道舗装B		式	1		2,668,222	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m ²	961	1,032	991,752	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	985	1,702	1,676,470	
アスファルト舗装工						
歩道舗装A		式	1		736,576	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100 mm	m2	320	769.8	246,336	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上	m2	320	1,532	490,240	
縁石工		式	1		1,331,320	
縁石工		式	1		1,331,320	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種(180/210×300×600)両面R片 斜	m	166	8,020	1,331,320	
防護柵工		式	1		16,433,071	
路側防護柵工		式	1		2,334,253	
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	289	8,077	2,334,253	
防止柵工		式	1		14,098,818	
基礎ブロック, 鋼管基礎 1号基礎ブロック	基礎ブロック 200×200×450	基	118	3,982	469,876	
金網・支柱(立入防止柵) 1号立入防止柵	1.8m 2m	m	236	10,668	2,517,648	
2号立入防止柵	1.8m 2m ガードレール取付用	m	112	16,357	1,831,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
門扉 1号門扉	両開き	基	2	219,083	438,166	
門扉 2号門扉	片開き	基	2	77,933	155,866	
1号目隠し板	H=2.0m カートレール取付 採光・傾斜タイプ	m	44	155,460	6,840,240	
1号鋼管基礎	φ267.4×6.6×3200	本	29	63,622	1,845,038	
区画線工		式	1		180,205	
区画線工		式	1		180,205	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	530	328.9	174,317	
溶融式区画線	溶融式手動 セブラー 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	841.2	5,888	
遮音壁工		式	1		125,996	
遮音壁本体工		式	1		125,996	
1号遮音壁		m	52	2,423	125,996	
道路付属施設工		式	1		1,941,620	
道路付属物工		式	1		1,941,620	
1号路肩コンクリート		m	349	5,069	1,769,081	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
2号路肩コンクリート		m	57	3,027	172,539	
構造物撤去工		式	1		11,972,906	
作業土工		式	1		981,044	
遮音壁撤去工		式	1		365,560	
遮音壁撤去		m	52	7,030	365,560	
構造物取壊し工		式	1		10,108,964	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	9,571	38,284	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	65	16,744	1,088,360	
コンクリート切断		m2	60	143,289	8,597,340	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	607	9,105	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	640	525.7	336,448	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	75	525.7	39,427	
運搬処理工		式	1		517,338	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,385	5,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	65	1,720	111,800	
殻運搬	アスファルト殻	m3	35	1,890	66,150	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,812	11,248	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	65	3,457	224,705	
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	32	2,812	89,984	
殻処分	アスファルト殻(2.20t/m3)	m3	3	2,637	7,911	
仮設工		式	1		2,954,303	
交通管理工		式	1		2,954,303	
直接工事費		式	1		64,302,575	
共通仮設費		式	1		9,000,390	
共通仮設費		式	1		2,377,181	
運搬費		式	1		642,773	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		642,773	
技術管理費		式	1		1,056,689	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,056,689	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		677,719	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,623,209	
純工事費						
		式	1		73,302,965	
現場管理費						
		式	1		22,724,347	
工事原価						
		式	1		96,027,312	
一般管理費等						
		式	1		16,372,688	
工事価格						
		式	1		112,400,000	
消費税相当額						
		式	1		11,240,000	
工事費計						
		式	1		123,640,000	