

# 単 価 合 意 書

令和8年2月18日に契約した令和7年度福山道路新山第5改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月24日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局 福山河川国道事務所 久富 浩二

受注者 住所 広島県三原市宮沖一丁目8番8号

氏名 山陽建設株式会社 代表取締役 深山 隆一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		58,905,992	
道路土工		式	1		19,125,590	
掘削工(ICT)		式	1		11,376	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	9	1,264	11,376	
路体盛土工		m3	10		58,590	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		58,590	
路体盛土工 (路体外盛土工)		m3	350		43,680	
路体外盛土	4.0m以上	式	1		43,680	
路体盛土工(ICT)		m3	72,800		17,302,183	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		17,302,183	
路床盛土工(ICT)		m3	730		250,901	
路床盛土(ICT)		式	1		250,901	
法面整形工(ICT)		式	1		1,458,860	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	824.8	24,744	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	2,740	523.4	1,434,116	
法面工						
		式	1		921,814	
植生工						
		式	1		921,814	
種子散布	肥料無し 1000m2以上					
		m2	2,720	258.2	702,304	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満					
		m2	30	7,317	219,510	
排水構造物工						
		式	1		23,114,769	
側溝工						
		式	1		6,305,356	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝						
PU1-B300-H300		m	43	10,794	464,142	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝						
PU1-B600-H600		m	16	19,549	312,784	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝						
PU3-B300-H500		m	21	16,700	350,700	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝	B400×H600×L2000 底抜きﾀｲﾌﾟ					
1号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝		m	75	24,123	1,809,225	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝	B400×H600×L2000 底抜きﾀｲﾌﾟ					
2号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝		m	54	23,995	1,295,730	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝	B400×H700×L2000 底抜きﾀｲﾌﾟ					
3号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝		m	41	24,675	1,011,675	
ﾌﾞﾚｯｷｽﾄU型側溝	B700×H900×L2000 底抜きﾀｲﾌﾟ					
4号ﾌﾞﾚｯｷｽﾄ側溝		m	24	38,378	921,072	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	42	3,334	140,028	
集水桝・マンホール工		式	1		2,606,615	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	13	87,995	1,143,935	
現場打ち街渠桝 1号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	6	144,819	868,914	
現場打ち街渠桝 2号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	111,497	222,994	
現場打ち街渠桝 3号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	158,522	158,522	
現場打ち街渠桝 4号街渠桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	212,250	212,250	
排水工		式	1		14,202,798	
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	226	19,785	4,471,410	
縦排水 1号縦排水	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	m	116	26,233	3,043,028	
縦排水 2号縦排水	側溝(各種) 内幅 450mm 内高 450mm	m	32	31,211	998,752	
縦排水 3号縦排水	側溝(各種) 内幅 600mm 内高 600mm	m	25	42,578	1,064,450	
1号縦溝蓋		枚	20	13,860	277,200	
2号縦溝蓋		枚	7	14,117	98,819	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3号縦溝蓋						
		枚	1	23,403	23,403	
4号縦溝蓋						
		枚	6	27,465	164,790	
1号水平排水層						
		m	250	11,238	2,809,500	
1号水基盤排水層						
		m	71	17,626	1,251,446	
防災工						
		式	1		12,865,190	
作業土工						
		式	1		274,385	
地下排水工						
		式	1		5,451,562	
地下排水	波状管					
1号地下排水		m	18	114,751	2,065,518	
地下排水	波状管					
2号地下排水		m	145	12,145	1,761,025	
地下排水	波状管					
3号地下排水		m	253	6,423	1,625,019	
沈砂池工						
		式	1		59,967	
1号沈砂池						
		箇所	1	38,378	38,378	
2号沈砂池						
		箇所	1	21,589	21,589	
集水樹・マンホール工						
		式	1		2,820,471	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号竖集水桝		箇所	1	1,658,173	1,658,173	
2号竖集水桝		箇所	1	909,629	909,629	
竖集水桝閉塞		箇所	1	252,669	252,669	
谷止工		式	1		4,258,805	
1号埋設堰堤		箇所	1	4,258,805	4,258,805	
構造物撤去工		式	1		116,510	
構造物取壊し工		式	1		78,910	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,891	78,910	
運搬処理工		式	1		37,600	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,035	20,350	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,725	17,250	
仮設工		式	1		2,762,119	
アスファルト舗装工		式	1		1,182,812	
交通管理工		式	1		1,579,307	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		58,905,992	
共通仮設費		式	1		7,933,010	
共通仮設費		式	1		1,771,544	
技術管理費		式	1		1,129,766	
システム初期費(ICT)		式	1		1,129,766	
現場環境改善費(率計上)		式	1		641,778	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,161,466	
純工事費		式	1		66,839,002	
現場管理費		式	1		20,895,750	
工事原価		式	1		87,734,752	
一般管理費等		式	1		15,265,248	
工事価格		式	1		103,000,000	
消費税相当額		式	1		10,300,000	
工事費計		式	1		113,300,000	