

単 価 合 意 書

令和8年3月10日に契約した令和7年度国道2号伊勢丘地区交差点改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月29日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 広島県広島市南区段原南1丁目3番53号

氏名 鹿島道路株式会社 中四国支店

執行役員支店長 佐藤 謙一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		125,740,635	
道路土工						
		式	1		3,000,276	
掘削工						
		式	1		143,637	
掘削 夜間A	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	390	368.3	143,637	
路体盛土工						
		m3	30		265,766	
路体(築堤)盛土 夜間A	2.5m未満	式	1		263,480	28m3
路体(築堤)盛土 夜間A	2.5m以上4.0m未満	式	1		2,286	2m3
盛土工						
		m3	80		681,280	
中詰盛土 夜間A		式	1		681,280	80m3
法面整形工						
		式	1		110,250	
法面整形(切土部) 夜間A	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	1,225	110,250	
残土処理工						
		式	1		1,799,343	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		5,854,392	
作業土工						
		式	1		295,741	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		5,558,651	
現場打基礎コンクリート 1号ブロック基礎 夜間A	生コンクリート各種 底幅 52cm 高さ 30cm	m	84	12,480	1,048,320	
1号コンクリートブロック積 夜間A		m ²	103	34,902	3,594,906	
胴込・裏込材(砕石) 夜間A	再生砕石 RC-40	m ³	25	9,676	241,900	
目地板 夜間A	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.7	5,223	3,656	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート 夜間A	生コンクリート各種	m ³	7	87,581	613,067	
現場打小口止コンクリート 1号小口止 夜間A	生コンクリート各種	箇所	1	31,228	31,228	
現場打小口止コンクリート 2号小口止 夜間A	生コンクリート各種	箇所	1	25,574	25,574	
舗装工		式	1		44,059,416	
切削オーバーレイ工		式	1		30,783,782	
切削オーバーレイA 夜間A	平均切削厚7cm以下 即日二層(平均 仕上厚65mm未満)	m ²	4,630	6,346	29,381,980	
殻運搬(路面切削) 夜間A	アスファルト切削屑	m ³	290	1,231	356,990	
殻処分 夜間A	アスファルト切削屑(2.00t/m ³)	m ³	232	3,482	807,824	
殻処分 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m ³)	m ³	58	4,086	236,988	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装工 車道舗装A		式	1		11,782,794	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	812	1,371	1,113,252	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m ²	812	1,359	1,103,508	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m ²	456	5,173	2,358,888	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m ²	356	3,438	1,223,928	
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚 5)	m ²	456	3,381	1,541,736	
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	356	1,978	704,168	
中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	812	2,112	1,714,944	
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 夜間A		m ²	865	2,338	2,022,370	
アスファルト舗装工 歩道舗装A		式	1		1,396,100	
下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	432	1,172	506,304	
表層(歩道部) 夜間A	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚 5)	m ²	61	3,011	183,671	
表層(歩道部) 夜間A	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度アスコ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m ²	375	1,883	706,125	
アスファルト舗装工 歩道舗装B		式	1		96,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m ²	28	1,272	35,616	
表層(歩道部) 夜間A	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m ²	28	2,183	61,124	
排水構造物工		式	1		8,571,811	
作業土工		式	1		1,132,332	
側溝工		式	1		4,021,020	
管(函)渠型側溝 1号プレキャスト側溝 夜間A	幅 30cm 高さ 30cm	m	209	17,611	3,680,699	
1号鋼製排水溝 夜間A		m	9	26,545	238,905	
2号鋼製排水溝 夜間A		m	4	25,354	101,416	
管渠工		式	1		2,305,778	
暗渠排水管 1号排水管 夜間A	据付 直管 50~150mm	m	44	1,021	44,924	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 夜間A		m	138	16,383	2,260,854	
集水柵・マンホール工		式	1		1,112,681	
現場打ち集水柵 1号集水柵 夜間A	現場打材 各種 法面作業補正無	箇所	1	138,455	138,455	
現場打ち集水柵 2号集水柵 夜間A	現場打材 各種 法面作業補正無	箇所	1	138,455	138,455	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 3号集水桝 夜間A	現場打材 各種 法面作業補正無	箇所	1	143,037	143,037	
現場打ち集水桝 4号集水桝 夜間A	現場打材 各種 法面作業補正無	箇所	1	189,769	189,769	
現場打ち集水桝 5号集水桝 夜間A	現場打材 各種 法面作業補正無	箇所	1	195,908	195,908	
現場打ち集水桝 6号集水桝 夜間A	現場打材 各種 法面作業補正無	箇所	1	195,908	195,908	
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト桝 夜間A		箇所	1	111,149	111,149	
縁石工		式	1		10,979,795	
縁石工		式	1		10,979,795	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200) 夜間A	C種(180/210×300×600) 両面R片 斜	m	47	11,004	517,188	
歩車道境界ブロック 1号境界ブロック 夜間A	B種(180/205×250×600)	m	161	9,428	1,517,908	
歩車道境界ブロック 2号境界ブロック 夜間A	B種(180/205×250×600)	m	2	9,428	18,856	
歩車道境界ブロック 3号境界ブロック 夜間A	B種(180/205×250×600)	m	2	9,428	18,856	
歩車道境界ブロック 4号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×600)	m	34	9,896	336,464	
歩車道境界ブロック 5号境界ブロック 夜間A	C種(180/210×300×600)	m	592	13,607	8,055,344	
歩車道境界ブロック 6号境界ブロック 夜間A	B種(180/205×250×600)	m	35	9,428	329,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 7号境界ﾌﾞﾛｯｸ 夜間A	180/190×100×600	m	10	8,819	88,190	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 8号境界ﾌﾞﾛｯｸ 夜間A	180/190×100×600	m	11	8,819	97,009	
防護柵工		式	1		10,667,304	
作業土工		式	1		173,742	
路側防護柵工		式	1		10,493,562	
1号ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 夜間A		m	186	56,417	10,493,562	
標識工		式	1		100,821	
小型標識工		式	1		100,821	
標識柱 1号単柱式標識柱夜間A	単柱式 径60.5 柱長さ 3.76m 2 基以下	基	1	73,497	73,497	
標識板 1号標識板 夜間A	2.0m2未満	枚	1	27,324	27,324	
区画線工		式	1		2,269,900	
区画線工		式	1		2,269,900	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	m	1,010	520	525,200	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 黄色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	m	80	631	50,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	260	554	144,040	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セアラ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	58	575	33,350	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セアラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	1,313	275,730	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,050	1,182	1,241,100	
道路付属施設工		式	1		1,913,659	
作業土工		式	1		31,845	
道路付属物工		式	1		1,467,475	
視線誘導標 1号視線誘導標 夜間A		本	1	29,670	29,670	
2号視線誘導標 夜間A		本	7	33,903	237,321	
1号線形誘導標 夜間A		個	14	14,102	197,428	
道路鋲 夜間A	両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 30個以上	個	32	2,235	71,520	
施工表示鋲 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	12,379	24,758	
1号張コンクリート 夜間A		m2	202	4,489	906,778	
照明工		式	1		113,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号照明柱基礎 夜間A		基	1	113,348	113,348	
CCTV基礎工		式	1		300,991	
CCTV支柱基礎 夜間A		基	1	235,035	235,035	
予備電源装置基礎 夜間A		基	1	65,956	65,956	
道路照明設備・CCTV設備工		式	1		6,780,757	
道路照明・CCTV装置移設工		式	1		6,780,757	
道路照明灯・CCTV設備移設 夜間A		式	1		6,780,757	
構造物撤去工		式	1		9,473,889	
作業土工		式	1		29,029	
防護柵撤去工		式	1		1,285,886	
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	Gr-B-2B	m	169	3,066	518,154	
防護柵撤去(ガードレール) 夜間A	Gr-Bm-2B	m	196	3,917	767,732	
構造物取壊し工		式	1		4,594,745	
コンクリート構造物取壊し 夜間A	無筋構造物 機械施工	m3	96	14,202	1,363,392	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し 夜間A	鉄筋構造物 機械施工	m3	14	25,382	355,348	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cm以下	m	130	854.5	111,085	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	910	1,711	1,557,010	
コンクリート版切断 夜間A	15cm以下	m	2	1,501	3,002	
コンクリート版切断 夜間A	15cmを超え30cm以下	m	0.5	3,656	1,828	
舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	520	760	395,200	
舗装版破砕 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	760	1,063	807,880	
排水構造物撤去工		式	1		1,390	
蓋版撤去 夜間A	グレーチング蓋	枚	4	347.7	1,390	
縁石撤去工		式	1		972,400	
歩車道境界ブロック撤去 夜間A	処分	m	884	1,100	972,400	
運搬処理工		式	1		2,590,439	
殻運搬 夜間A	コンクリート殻(無筋)	m3	145	1,814	263,030	
殻運搬 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	2,252	31,528	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 夜間A	アスファルト殻	m3	211	2,137	450,907	
殻処分 夜間A	コンクリート殻(無筋)	m3	145	4,517	654,965	
殻処分 夜間A	コンクリート殻(鉄筋)	m3	14	5,497	76,958	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.00t/m3)	m3	38	3,482	132,316	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.20t/m3)	m3	21	3,830	80,430	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	152	4,086	621,072	
現場発生産品運搬 夜間A	ガードレール、グレーチング蓋	式	1		279,233	10.81t
仮設工		式	1		22,068,615	
交通管理工		式	1		22,068,615	
直接工事費		式	1		125,740,635	
共通仮設費		式	1		20,806,274	
共通仮設費		式	1		5,471,684	
運搬費		式	1		197,190	
建設機械運搬費		式	1		197,190	2台

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
役務費						
		式	1		4,123,433	
プリント使用料						
		式	1		4,123,433	
技術管理費						
		式	1		57,893	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,893	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,093,168	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		15,334,590	
純工事費						
		式	1		146,546,909	
現場管理費						
		式	1		40,690,956	
工事原価						
		式	1		187,237,865	
一般管理費等						
		式	1		27,712,135	
工事価格						
		式	1		214,950,000	
消費税相当額						
		式	1		21,495,000	
工事費計						
		式	1		236,445,000	