

単 価 合 意 書

令和8年3月23日に契約した令和7年度芦田川父石地区護岸外工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月20日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官

福山河川国道事務所

藤原 康史

受注者 住所 広島県福山市駅家町万能倉1295番1

氏名 三島産業株式会社

代表取締役 三島弘敬

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【父石地区】		式	1		37,929,872	
河川土工		式	1		7,668,329	
掘削工(ICT)		式	1		3,026,973	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	310	380.1	117,831	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害有り 5,000m3 未満	m3	4,590	633.8	2,909,142	
盛土工		m3	330		1,830,180	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		1,830,180	
法面整形工(ICT)		式	1		544,664	
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	560	778.7	436,072	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	220	493.6	108,592	
残土処理工		式	1		2,266,512	
護岸基礎工		式	1		3,373,026	
作業土工		式	1		684,226	
基礎工		式	1		2,688,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎 PB-1-2-1	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	m	100	26,888	2,688,800	
法覆護岸工		式	1		22,619,244	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		18,779,044	
間知ブロック張 1号ブロック張	150kg/個未満 各種 控え350mm 粗 面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m ²	760	20,267	15,402,920	
間知ブロック張 2号ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 。 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m ²	140	19,872	2,782,080	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	32	3,575	114,400	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	8	59,598	476,784	
目地板 (天端コンクリート目地)	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.8	3,575	2,860	
護岸付属物工		式	1		3,840,200	
1号パレット		m	100	38,402	3,840,200	
付帯道路工		式	1		385,008	
アスファルト舗装工 管理道舗装A		式	1		385,008	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュン RC-30 仕上り厚 100 m m	m ²	160	801.3	128,208	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m以上	m ²	160	1,605	256,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,095,360	
構造物取壊し工		式	1		1,005,060	
石積取壊し		m3	105	9,572	1,005,060	
運搬処理工		式	1		90,300	
殻運搬	石材	m3	105	860	90,300	
仮設工		式	1		2,788,905	
工事用道路工		式	1		1,362,070	
交通管理工		式	1		1,426,835	
直接工事費		式	1		37,929,872	
共通仮設費		式	1		4,273,332	
共通仮設費		式	1		905,795	
技術管理費		式	1		549,914	
システム初期費(ICT)		式	1		549,914	
現場環境改善費(率計上)		式	1		355,881	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		3,367,537	
純工事費		式	1		42,203,204	
現場管理費		式	1		13,019,551	
工事原価		式	1		77,764,222	
一般管理費等		式	1		11,895,778	
工事価格		式	1		89,660,000	
消費税相当額		式	1		8,966,000	
工事費計		式	1		98,626,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【御幸地区】		式	1		19,348,652	
構造物撤去工		式	1		18,298,113	
作業土工		式	1		1,157,087	
構造物取壊し工		式	1		2,629,900	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	9,572	957,200	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	100	16,727	1,672,700	
薬柱棟上屋撤去工		式	1		14,511,126	
薬柱棟上屋解体		式	1		14,511,126	
仮設工		式	1		1,050,539	
交通管理工		式	1		1,050,539	
直接工事費		式	1		19,348,652	
共通仮設費		式	1		686,933	
共通仮設費		式	1		68,969	
現場環境改善費(率計上)		式	1		68,969	

