

単 価 合 意 書

令和8年3月26日に契約した令和7年度福山道路長和第11改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月13日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 広島市安芸区船越南一丁目2番6号

氏名 株式会社 鴻治組 代表取締役 檜山 典英

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		158,526,595	
道路土工		式	1		136,597,646	
掘削工(ICT)		式	1		8,175,000	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	30,000	272.5	8,175,000	
残土処理工		式	1		128,422,646	
法面工		式	1		6,658,800	
植生工		式	1		6,658,800	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m ² 以上	m ²	1,200	5,549	6,658,800	
擁壁工		式	1		12,016,842	
場所打擁壁工 1号逆T式擁壁		式	1		12,016,842	
基礎材	再生クラッシュ40〜0 敷厚 0.2m	m ²	67	1,334	89,378	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m ²	67	3,749	251,183	
コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 12.02m 24-12-25(20)(高炉) 一 般養生 コンクリート夜間割増無	m ³	218	24,688	5,381,984	
鉄筋	SD345 D29〜D32	t	9.24	214,437	1,981,397	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	2.71	276,205	748,515	
鉄筋	SD345 D13	t	1.52	301,189	457,807	
型枠	一般型枠	式	1		1,902,780	
足場	安全ネット必要	式	1		913,330	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	28	5,301	148,428	
水抜ハブ	VUφ200	m	4	2,184	8,736	
排水材設置(構造物背面排水材)	W=400 t=30	m	17	3,160	53,720	
有孔管	波状管 φ200 シングル	m	8	3,329	26,632	
フィルター材	単粒度砕石 4号 S-30	m ³	2	9,421	18,842	
チヌ管	200×200×200	個	2	17,055	34,110	
排水構造物工		式	1		100,940	
側溝工		式	1		100,940	
フレキストU型側溝 PU1-B300-H300		m	10	10,094	100,940	
構造物撤去工		式	1		143,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		95,970	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,597	95,970	
運搬処理工		式	1		47,270	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,916	19,160	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,811	28,110	
仮設工		式	1		3,009,127	
交通管理工		式	1		3,009,127	
橋梁下部		式	1		22,884,638	
道路土工		式	1		2,023,693	
残土処理工		式	1		2,023,693	
橋台工		式	1		20,860,945	
A2橋台		式	1		2,164,585	
作業土工		式	1		18,696,360	
橋台躯体工		式	1			
基礎材	再生クラックワレ40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	59	1,334	78,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	59	3,681	217,179	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	325	23,223	7,547,475	
鉄筋	SD345 D29~D32	t	4.88	214,437	1,046,452	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	11.38	261,454	2,975,346	
鉄筋	SD345 D13	t	0.92	322,301	296,516	
型枠	一般型枠	式	1		3,459,600	
型枠	円筒型枠 φ 250	式	1		2,964	
型枠	円筒型枠 φ 200	式	1		2,422	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	式	1		18,080	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	式	1		67,220	
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2$ [$120 < t \leq 250\text{cm}$]	式	1		168,870	
足場	安全ネット必要	式	1		2,018,940	
横変位拘束ブラケットアンカーボルト	SD345 D51 L=870mm	本	14	22,218	311,052	
排水材設置(構造物背面排水材)	W=400 t=30	m	34	3,160	107,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
有孔管	波状管 φ200 シングル	m	20	3,329	66,580	
フィルター材	単粒度砕石 4号 S-30	m ³	5	9,421	47,105	
橋台背面盛土 (路床盛土)		m ³	790	334.7	264,413	
直接工事費		式	1		181,411,233	
共通仮設費		式	1		14,371,930	
共通仮設費		式	1		1,556,401	
技術管理費		式	1		610,518	
システム初期費(ICT)		式	1		551,304	
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,214	
現場環境改善費(率計上)		式	1		945,883	
共通仮設費(率計上)		式	1		12,815,529	
純工事費		式	1		195,783,163	
現場管理費		式	1		44,167,064	
工事原価		式	1		239,950,227	

