

単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約した令和7年度福山道路赤坂舗装工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月13日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 佐賀県佐賀市多布施一丁目4番27号

氏名 松尾建設株式会社 代表取締役社長 松尾 哲吾

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		128,906,643	
道路土工		式	1		14,282,851	
掘削工(ICT)		式	1		1,362,600	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	3,600	378.5	1,362,600	
路体盛土工		m3	20		110,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		110,460	
盛土工 (中央分離帯盛土)		m3	180		895,860	
中央分離帯盛土		式	1		895,860	
残土処理工		式	1		11,913,931	
舗装工		式	1		66,770,504	
舗装準備工		式	1		901,500	
不陸整正	補足材無し	m2	6,010	150	901,500	
アスファルト舗装工 側道舗装A		式	1		1,974,601	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生グラッサラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	697	1,094	762,518	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	697	1,739	1,212,083	
アスファルト舗装工 歩道舗装A		式	1		2,823,386	
下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,180	803.7	948,366	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満)再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,180	1,589	1,875,020	
排水性舗装工 車道舗装A		式	1		58,027,926	
排水性舗装工 路肩舗装A		式	1		3,043,091	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	462	803.7	371,309	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 5	m2	510	2,605	1,328,550	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	636	2,112	1,343,232	
排水構造物工		式	1		6,562,017	
作業土工		式	1		508,940	
側溝工		式	1		4,816,990	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	46	10,027	461,242	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300		m	22	9,294	204,468	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	336	12,124	4,073,664	
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	42	1,848	77,616	
集水桝・マンホール工		式	1		1,236,087	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	109,065	327,195	
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		箇所	18	50,494	908,892	
縁石工		式	1		4,538,360	
縁石工		式	1		4,538,360	
歩車道境界ブロック BB-2-1(200)	C種 180/210×300×600 両面R片斜	m	135	9,313	1,257,255	
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	C種 180/210×300×600 両面R片斜	m	355	8,763	3,110,865	
アスカーブ AC-1-1	各種(締固め後密度2.10t/m3) 再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満	m	140	1,216	170,240	
踏掛版設置工		式	1		4,385,707	
踏掛版設置工		式	1		4,385,707	
踏掛版設置 1号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	m3	31	60,073	1,862,263	
踏掛版設置 2号踏掛版	24-12-25(20)(高炉)	m3	42	60,082	2,523,444	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		12,125,996	
路側防護柵工		式	1		7,604,428	
ガードレール Gr-A-4E	メッキ品 Gr-A-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	76	13,901	1,056,476	
ガードレール Gr-Am-4E	メッキ品 Gr-Am-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	241	24,816	5,980,656	
ガードレール Gr-A-2B	メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	32	17,728	567,296	
防止柵工		式	1		4,521,568	
1号目隠し板	H=2.0m ガードレール取付	m	32	141,299	4,521,568	
標識工		式	1		210,511	
小型標識工		式	1		210,511	
標識柱 1号小型標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 3.15m 2 基以下	基	2	89,633	179,266	
標識板 1号標識板	2.0m2未満	枚	1	20,421	20,421	
標識板 2号標識板	2.0m2未満	枚	1	10,824	10,824	
区画線工		式	1		119,380	
区画線工		式	1		119,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	340	326.5	111,010	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	794.6	4,767	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	720.7	3,603	
道路付属施設工		式	1		8,253,893	
境界工		式	1		5,316,234	
1号中央分離帯		m	11	21,904	240,944	
2号中央分離帯		m	90	22,005	1,980,450	
3号中央分離帯		m	140	22,106	3,094,840	
道路付属物工		式	1		170,810	
1号路肩コンクリート		m	31	5,510	170,810	
ケーブル配管工		式	1		2,766,849	
屋外配管 1号露出管路	G54×2条	m	112	11,968	1,340,416	
屋外配管 2号露出管路	G54×1条	m	112	5,982	669,984	
地中配管 1号埋設管路	難燃FEP50×2条	m	389	1,504	585,056	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管 2号埋設管路	FEP50×1条	m	389	440.6	171,393	
遮音壁工		式	1		7,317,024	
遮音壁本体工		式	1		7,317,024	
1号遮音壁		m	104	70,356	7,317,024	
構造物撤去工		式	1		1,351,400	
構造物取壊し工		式	1		953,200	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	9,532	953,200	
運搬処理工		式	1		398,200	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	100	1,189	118,900	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	100	2,793	279,300	
仮設工		式	1		2,989,000	
交通管理工		式	1		2,989,000	
直接工事費		式	1		128,906,643	
共通仮設費		式	1		12,899,430	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,707,163	
技術管理費		式	1		606,435	
システム初期費(ICT)		式	1		547,617	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,818	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,100,728	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,192,267	
純工事費		式	1		141,806,073	
現場管理費		式	1		33,797,496	
工事原価		式	1		175,603,569	
一般管理費等		式	1		26,996,431	
工事価格		式	1		202,600,000	
消費税相当額		式	1		20,260,000	
工事費計		式	1		222,860,000	