

単 価 合 意 書

令和8年4月24日に契約した令和8年度福山河川国道管内区画線設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月29日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 広島県広島市安佐北区安佐町

大字飯室字森城6864番地の18

氏名 レーンマーク工業株式会社

代表取締役 井上 幸久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【国道2号区間】		式	1		26,695,397	
舗装工		式	1		2,484,380	
薄層カー舗装工		式	1		2,484,380	
薄層カー舗装 夜間A	赤褐色 RPN-303 トップコート有 既設ア スファルト舗装面	m2	340	7,307	2,484,380	
区画線工		式	1		19,382,470	
区画線工		式	1		19,382,470	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	8,800	433.3	3,813,040	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	m	6,500	511.2	3,322,800	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	m	2,000	1,004	2,008,000	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装有	m	500	1,222	611,000	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セグメント 白色 45cm 厚1. .5mm 排水性舗装無	m	1,500	1,069	1,603,500	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セグメント 白色 45cm 厚1. .5mm 排水性舗装有	m	500	1,290	645,000	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,000	1,043	1,043,000	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	4,000	1,162	4,648,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去 夜間A	削取り式	m	900	842.7	758,430	
区画線消去 夜間A	ウォータージェット式	m	900	1,033	929,700	
道路付属施設工		式	1		1,096,410	
道路付属物工		式	1		1,096,410	
視線誘導標 夜間A	片面 反射体径φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	本	30	10,783	323,490	
車線分離標 夜間A	本体径φ80 ヘース径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	25,764	772,920	
構造物撤去工		式	1		91,770	
道路付属施設撤去工		式	1		91,770	
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	30	3,059	91,770	
仮設工		式	1		3,640,367	
交通管理工		式	1		3,640,367	
直接工事費		式	1		26,695,397	
共通仮設費		式	1		4,323,423	
共通仮設費		式	1		815,483	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		57,862	
道路施設基本設計作成費用		式	1		57,862	
現場環境改善費(率計上)		式	1		757,621	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,507,940	
純工事費		式	1		31,018,820	
現場管理費		式	1		14,657,859	
工事原価		式	1		47,965,885	
一般管理費等		式	1		8,734,115	
工事価格		式	1		56,700,000	
消費税相当額		式	1		5,670,000	
工事費計		式	1		62,370,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【国道317号区間】		式	1		960,442	
区画線工		式	1		102,240	
区画線工		式	1		102,240	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	200	511.2	102,240	
道路付属施設工		式	1		257,640	
道路付属物工		式	1		257,640	
車線分離標 夜間A	本体径φ80 高さ径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	本	10	25,764	257,640	
構造物撤去工		式	1		30,590	
道路付属施設撤去工		式	1		30,590	
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	3,059	30,590	
仮設工		式	1		569,972	
交通管理工		式	1		569,972	
直接工事費		式	1		960,442	
共通仮設費		式	1		351,334	

