

# 単 価 合 意 書

令和8年9月18日に契約した令和8年度国道2号梨羽橋塗装他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月15日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 広島県福山市神島町10番18号

氏名 富士建設株式会社

代表取締役 前田 充士

単 価 表

令和8年度国道2号梨羽橋塗装他工事

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| 橋梁保全工事        |                                                     |      |     |        |            |          |
|               |                                                     | 式    | 1   |        | 82,242,449 |          |
| 舗装工           |                                                     |      |     |        |            |          |
|               |                                                     | 式    | 1   |        | 9,214,735  |          |
| 橋面防水工(上り)     |                                                     |      |     |        |            |          |
|               |                                                     | 式    | 1   |        | 1,495,260  |          |
| 橋面防水          | シート防水                                               |      |     |        |            |          |
| 夜間A           |                                                     | m2   | 390 | 3,834  | 1,495,260  |          |
| 切削オーバーレイ工(上り) |                                                     |      |     |        |            |          |
|               |                                                     | 式    | 1   |        | 7,719,475  |          |
| 切削オーバーレイA     | 7cm以下 二層 改質As 再生粗粒I型(20)DS3000 改質As 密粒II型(20)DS3000 |      |     |        |            |          |
| 夜間A           |                                                     | m2   | 390 | 19,358 | 7,549,620  |          |
| 殻運搬(路面切削)     | アスファルト切削屑                                           |      |     |        |            |          |
| 夜間A           |                                                     | m3   | 23  | 2,934  | 67,482     |          |
| 殻処分           | アスファルト切削屑(2.35t/m3)                                 |      |     |        |            |          |
| 夜間A           |                                                     | m3   | 23  | 4,451  | 102,373    |          |
| 区画線工          |                                                     |      |     |        |            |          |
|               |                                                     | 式    | 1   |        | 66,361     |          |
| 区画線工          |                                                     |      |     |        |            |          |
| (上り)          |                                                     | 式    | 1   |        | 66,361     |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                      |      |     |        |            |          |
| 夜間A           |                                                     | m    | 100 | 510.2  | 51,020     |          |
| 溶融式区画線        | 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                      |      |     |        |            |          |
| 夜間A           |                                                     | m    | 28  | 547.9  | 15,341     |          |
| 橋梁付属物工        |                                                     |      |     |        |            |          |
|               |                                                     | 式    | 1   |        | 660,922    |          |
| 排水施設工         |                                                     |      |     |        |            |          |
| (上り)          |                                                     | 式    | 1   |        | 446,508    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格              | 契約単位 | 数 量   | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------|------|-------|-----------|------------|----------|
| 1号床版排水        |                  |      |       |           |            |          |
| 夜間A           |                  | 箇所   | 2     | 221,575   | 443,150    |          |
| コンクリート削孔      | 削孔径50mm 削孔深210mm |      |       |           |            |          |
| 夜間A           |                  | 孔    | 2     | 1,679     | 3,358      |          |
| 漏水対策工(上り)     |                  |      |       |           |            |          |
|               |                  | 式    | 1     |           | 214,414    |          |
| 1号漏水樋         |                  |      |       |           |            |          |
| 昼間A           |                  | 箇所   | 1     | 156,204   | 156,204    |          |
| 1号地覆          |                  |      |       |           |            |          |
| 昼間A           |                  | 箇所   | 1     | 58,210    | 58,210     |          |
| 橋梁補修工         |                  |      |       |           |            |          |
|               |                  | 式    | 1     |           | 544,954    |          |
| 沓座補修工(上り)     |                  |      |       |           |            |          |
|               |                  | 式    | 1     |           | 202,749    |          |
| 沓座コンクリートはつり   |                  |      |       |           |            |          |
| 昼間A           |                  | m3   | 0.03  | 3,245,982 | 97,379     |          |
| 無収縮モルタル       | セメント系プレミックスタイプ®  |      |       |           |            |          |
| 昼間A           |                  | m3   | 0.03  | 3,512,342 | 105,370    |          |
| 支承防錆工(上り)     |                  |      |       |           |            |          |
|               |                  | 式    | 1     |           | 342,205    |          |
| 支承防錆          |                  |      |       |           |            |          |
| 昼間A           |                  | m2   | 0.2   | 1,711,025 | 342,205    |          |
| 現場塗装工         |                  |      |       |           |            |          |
|               |                  | 式    | 1     |           | 44,858,855 |          |
| 橋梁塗装工         |                  |      |       |           |            |          |
| (上り) Rc-I系    |                  | 式    | 1     |           | 23,319,455 |          |
| 素地調整          | 1種クレン(プラスチック処理)  |      |       |           |            |          |
| 昼間A           |                  | m2   | 1,370 | 12,406    | 16,996,220 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規 格                            | 契約単位 | 数 量   | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|--------------------------------|------|-------|---------|------------|----------|
| 下塗<br>昼間A                | 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回  | m2   | 1,370 | 1,442   | 1,975,540  |          |
| 下塗<br>昼間A                | 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回 | m2   | 1,370 | 1,427   | 1,954,990  |          |
| 中塗<br>昼間A                | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回   | m2   | 1,370 | 645.5   | 884,335    |          |
| 上塗<br>昼間A                | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回    | m2   | 1,370 | 1,101   | 1,508,370  |          |
| 橋梁塗装工<br><br>(下り) Rc-I 系 |                                | 式    | 1     |         | 21,539,400 |          |
| 素地調整<br>昼間A              | 1種クレン(プラスチック処理)                | m2   | 1,260 | 12,406  | 15,631,560 |          |
| 下塗<br>昼間A                | 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回  | m2   | 1,280 | 1,442   | 1,845,760  |          |
| 下塗<br>昼間A                | 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回 | m2   | 1,280 | 1,427   | 1,826,560  |          |
| 中塗<br>昼間A                | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回   | m2   | 1,280 | 645.5   | 826,240    |          |
| 上塗<br>昼間A                | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回    | m2   | 1,280 | 1,101   | 1,409,280  |          |
| 構造物撤去工                   |                                | 式    | 1     |         | 1,525,926  |          |
| 運搬処理工                    |                                | 式    | 1     |         | 1,525,926  |          |
| 塗膜廃材運搬<br>昼間A            |                                | 車    | 1     | 63,204  | 63,204     |          |
| 塗膜廃材処分<br>昼間A            | 鉛含有                            | t    | 3     | 487,574 | 1,462,722  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 仮設工           |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 25,370,696 |          |
| 作業ヤード整備工      |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 38,301     |          |
| 足場工(上り)       |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 10,472,875 |          |
| 足場工(下り)       |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 8,175,686  |          |
| 交通管理工         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 6,683,834  |          |
| 直接工事費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 82,242,449 |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 12,946,618 |          |
| 共通仮設費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 996,527    |          |
| 運搬費           |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 240,174    |          |
| 建設機械運搬費       |     |      |     |      |            | 2台       |
|               |     | 式    | 1   |      | 240,174    |          |
| 技術管理費         |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 111,672    |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 57,994     |          |
| 既設塗膜成分分析費     |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 53,678     |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |     |      |     |      |            |          |
|               |     | 式    | 1   |      | 644,681    |          |

單 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 11,950,091  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 95,189,067  |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 44,089,380  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 139,278,447 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 24,221,553  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 163,500,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 16,350,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 179,850,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |