

単 価 合 意 書

令和8年10月2日に契約した令和8年度福山道路瀬戸第4改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月9日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 岡山県井原市芳井町川相230番地2

氏名 株式会社小田組 代表取締役 小田 竜平

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		138,708,785	
道路土工						
		式	1		9,184,589	
掘削工(ICT)						
		式	1		1,255,320	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	3,300	380.4	1,255,320	
路体盛土工						
		m3	1,650		4,249,750	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		3,502,850	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		746,900	
路体盛土工(ICT)						
		m3	7,350		1,686,090	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		1,686,090	
路床盛土工(ICT)						
		m3	1,500		497,700	
路床盛土(ICT)						
		式	1		497,700	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,495,729	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	1,000	774.4	774,400	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	1,470	490.7	721,329	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工						
		式	1		247,464	
置換工						
		式	1		247,464	
置換						
		m3	420	589.2	247,464	
法面工						
		式	1		4,134,858	
植生工						
		式	1		4,134,858	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満					
		m2	820	276.9	227,058	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満					
		m2	780	5,010	3,907,800	
擁壁工						
		式	1		10,511,608	
作業土工						
		式	1		266,372	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		10,245,236	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)					
1号小型擁壁		m3	7	90,896	636,272	
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)					
2号小型擁壁		m3	15	84,664	1,269,960	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
1号重力式擁壁		m3	37	57,706	2,135,122	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)					
2号重力式擁壁		m3	41	62,644	2,568,404	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	46	57,706	2,654,476	
重力式擁壁 4号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	17	57,706	981,002	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工		式	1		3,782,014	
作業土工		式	1		109,724	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		3,672,290	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m	m	21	8,172	171,612	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	23	9,775	224,825	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積 1号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積		m2	41	26,211	1,074,651	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積 2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積		m2	62	27,313	1,693,406	
胴込・裏込材(碎石)	碎石各種	m3	40	6,815	272,600	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	58,435	116,870	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	58,435	116,870	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4	3,641	1,456	
排水構造物工		式	1		34,432,974	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		1,256,253	
側溝工						
		式	1		22,537,455	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	217	9,985	2,166,745	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	419	11,114	4,656,766	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H400		m	45	13,119	590,355	
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝		m	47	9,429	443,163	
プレキャストU型側溝 2号プレキャストU型側溝		m	35	32,661	1,143,135	
プレキャストU型側溝 3号プレキャストU型側溝		m	63	84,874	5,347,062	
管(函)渠型側溝 1号管渠型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	366	12,007	4,394,562	
1号水路蓋		枚	12	76,556	918,672	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	935	3,077	2,876,995	
管渠工						
		式	1		4,305,604	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		m	95	15,324	1,455,780	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	19	32,324	614,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	58	38,546	2,235,668	
集水桝・マンホール工		式	1		5,620,996	
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	7	101,856	712,992	
現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	101,856	101,856	
現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	150,962	150,962	
現場打ち集水桝 G1-B800-L800-H1200	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	203,621	203,621	
現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	5	45,343	226,715	
現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1000	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	83,635	83,635	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	94,203	188,406	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	11	98,030	1,078,330	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	206,081	206,081	
現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	291,721	291,721	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	2	708,531	1,417,062	
現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作 業補正無	箇所	1	41,517	41,517	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 7号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	72,620	72,620	
プレキャスト集水桝 1号プレキャスト集水桝		箇所	17	49,734	845,478	
排水工		式	1		712,666	
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	24	21,829	523,896	
1号吐口		箇所	3	43,002	129,006	
1号縦排水蓋		枚	4	14,941	59,764	
舗装工		式	1		44,302,326	
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		19,862,295	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	2,490	703.6	1,751,964	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	2,490	671.9	1,673,031	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	m2	2,490	2,828	7,041,720	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,490	1,847	4,599,030	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,550	1,881	4,796,550	
アスファルト舗装工 車道舗装B		式	1		7,892,055	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	2,630	494.5	1,300,535	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	2,600	543.2	1,412,320	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,600	1,992	5,179,200	
アスファルト舗装工 車道舗装C		式	1		546,722	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	211	599.1	126,410	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	211	1,992	420,312	
アスファルト舗装工 車道舗装D		式	1		2,011,280	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	641	1,096	702,536	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	657	1,992	1,308,744	
アスファルト舗装工 車道舗装E		式	1		2,020,921	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	361	1,096	395,656	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3.0m超	m2	311	2,601	808,911	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	434	1,881	816,354	
アスファルト舗装工 車道舗装F		式	1		994,293	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	205	599.1	122,815	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	205	543.2	111,356	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	198	1,958	387,684	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	198	1,881	372,438	
アスファルト舗装工 車道舗装G		式	1		5,604,093	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	739	494.5	365,435	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	739	543.2	401,424	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 90mm	m2	722	3,137	2,264,914	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	690	1,847	1,274,430	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	690	1,881	1,297,890	
アスファルト舗装工 歩道舗装A		式	1		3,873,255	
下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	1,490	790.5	1,177,845	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	1,490	1,809	2,695,410	
アスファルト舗装工 簡易舗装A		式	1		468,492	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	175	599.1	104,842	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	175	2,078	363,650	
コンクリート舗装工						
コンクリート舗装A		式	1		1,028,920	
下層路盤(歩道部)	路盤材(各種) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	373	790.5	294,856	
表層	コンクリート1号 舗装厚70mm	m2	373	1,968	734,064	
縁石工		式	1		4,257,768	
縁石工		式	1		4,257,768	
歩車道境界ブロック BB-2-3-(200)	C種(180/210×300×600)両面R片 斜	m	492	8,654	4,257,768	
防護柵工		式	1		10,165,093	
路側防護柵工		式	1		3,475,310	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部 補正無	m	335	8,782	2,941,970	
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	45	11,852	533,340	
防止柵工		式	1		6,689,783	
基礎ブロック, 鋼管基礎 1号基礎ブロック	基礎ブロック 200×200×450	基	45	3,931	176,895	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
金網・支柱(立入防止柵)	1.8m 2m					
1号立入防止柵		m	90	10,477	942,930	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込					
		m	209	10,422	2,178,198	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	17	9,593	163,081	
1号手摺						
		m	86	36,642	3,151,212	
門扉	片開き					
1号門扉		基	1	77,467	77,467	
区画線工						
		式	1		1,862,026	
区画線工						
		式	1		1,862,026	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	3,150	366.3	1,153,845	
熔融式区画線	熔融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	360	870.6	313,416	
熔融式区画線	熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	60	387.6	23,256	
熔融式区画線	熔融式手動 ゼブラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	250	947	236,750	
熔融式区画線	熔融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	170	792.7	134,759	
道路付属施設工						
		式	1		7,742,904	
道路付属物工						
		式	1		7,742,904	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号路肩コンクリート		m	172	4,567	785,524	
2号路肩コンクリート		m	415	4,712	1,955,480	
3号路肩コンクリート		m	74	1,673	123,802	
4号路肩コンクリート		m	179	4,712	843,448	
5号路肩コンクリート		m	86	6,170	530,620	
6号路肩コンクリート		m	89	3,009	267,801	
7号路肩コンクリート		m	57	3,009	171,513	
1号張コンクリート		m2	1,051	2,916	3,064,716	
遮音壁工		式	1		124,350	
遮音壁本体工		式	1		124,350	
1号遮音壁		m	50	2,487	124,350	
構造物撤去工		式	1		4,922,425	
作業土工		式	1		245,938	
遮音壁撤去工		式	1		481,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音壁撤去		m	50	9,620	481,000	
構造物取壊し工		式	1		3,695,804	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	4	9,657	38,628	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	22	16,872	371,184	
コンクリート切断		m2	20	137,296	2,745,920	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	21	628.3	13,194	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	640	532.2	340,608	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	350	532.2	186,270	
運搬処理工		式	1		499,683	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,475	5,900	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	1,832	40,304	
殻運搬	アスファルト殻	m3	67	2,025	135,675	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,206	12,824	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	4,099	90,178	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(2.35t/m3)					
		m3	67	3,206	214,802	
仮設工						
		式	1		3,038,386	
交通管理工						
		式	1		3,038,386	
直接工事費						
		式	1		138,708,785	
共通仮設費						
		式	1		15,110,143	
共通仮設費						
		式	1		2,098,380	
技術管理費						
		式	1		1,102,592	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,517	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,044,075	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		995,788	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		13,011,763	
純工事費						
		式	1		153,818,928	
現場管理費						
		式	1		44,532,629	
工事原価						
		式	1		198,351,557	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		32,948,443	
工事価格		式	1		231,300,000	
消費税相当額		式	1		23,130,000	
工事費計		式	1		254,430,000	