

単 価 合 意 書

令和8年10月5日に契約した令和8年度福山道路地頭分第9改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月8日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 広島県広島市中区十日市町一丁目1番9号

氏名 山陽工業株式会社 代表取締役 鈴江 克彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		83,932,239	
道路土工						
		式	1		71,326,847	
掘削工						
		式	1		4,858,568	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 7,000m3以上					
		m3	8,990	323.2	2,905,568	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,953,000	
掘削工(ICT)						
		式	1		913,440	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	2,400	380.6	913,440	
法面整形工						
		式	1		2,819,080	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩					
軟岩 II		m2	860	3,278	2,819,080	
法面整形工(ICT)						
		式	1		510,260	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
土砂		m2	200	776.7	155,340	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I					
軟岩 I		m2	380	934	354,920	
残土処理工						
		式	1		62,225,499	
法面工						
		式	1		6,619,790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		6,619,790	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上					
		m2	150	4,601	690,150	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上					
		m2	1,060	5,594	5,929,640	
排水構造物工						
		式	1		1,351,165	
作業土工						
		式	1		49,675	
集水桝・マンホール工						
		式	1		217,354	
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作					
1号集水桝	業補正無					
		箇所	2	108,677	217,354	
排水工						
		式	1		1,084,136	
小段排水						
KH-1-1		m	70	8,486	594,020	
縦排水	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 2					
TH-1-1	40mm	m	22	22,278	490,116	
道路付属施設工						
		式	1		1,689,498	
道路付属物工						
		式	1		1,689,498	
1号階段						
		m	18	93,861	1,689,498	
構造物撤去工						
		式	1		1,472,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工						
		式	1		975,400	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	100	9,754	975,400	
運搬処理工						
		式	1		497,200	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	1,733	173,300	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	3,239	323,900	
仮設工						
		式	1		1,472,339	
交通管理工						
		式	1		1,472,339	
直接工事費						
		式	1		83,932,239	
共通仮設費						
		式	1		7,062,470	
共通仮設費						
		式	1		2,408,957	
運搬費						
		式	1		1,413,998	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,413,998	
技術管理費						
		式	1		609,391	
システム初期費(ICT)						
		式	1		550,286	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用		式	1		59,105	
現場環境改善費（率計上）		式	1		385,568	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,653,513	
純工事費		式	1		90,994,709	
現場管理費		式	1		15,771,519	
工事原価		式	1		106,766,228	
一般管理費等		式	1		12,833,772	
工事価格		式	1		119,600,000	
消費税相当額		式	1		11,960,000	
工事費計		式	1		131,560,000	