

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度可部バイパス外地質調査業務
履行場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内、広島県庄原市西城町高尾地内～広島県庄原市西城町三坂地内

2. 業務内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	調査設計課
2) 履行期間	185 日間	自 令和 6年 6月26日 至 令和 6年12月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和6年度可部バイパス外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	15,986,907		
直接調査費	式	1	10,832,990		
機械ボーリング	式	1	6,597,100	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 16 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 69.5 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 120.5 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,706,250	標準貫入試験 15 回	
				砂・砂質土 標準貫入試験 70 回	
				礫混じり土砂 標準貫入試験 122 回	
				軟岩 孔内載荷試験 10 回	
				普通載荷	
調査結果資料作成	式	1	350,640	調査結果資料作成	1 式
電子成果品作成費	式	1	159,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	20,000	検定費等	10 本

積算内訳書

業務名	令和6年度可部バイパス外地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
間接調査費	式	1	5,153,917			
運搬費	式	1	3,672,530	運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
準備費	式	1	542,300	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	632,000	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	231,397	旅費(率計上・宿泊無)	1	式

積算内訳書

業務名	令和6年度可部バイパス外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	75,690	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	15,986,907		
間接費	式	1	10,243,093		
諸経費	式	1	10,243,093		
一般調査業務費	式	1	26,230,000		
解析等調査	式	1	1,528,580		
直接業務費	式	1	1,528,580		
既存資料等調査	式	1	1,528,580	計画準備	1 式
				既存資料等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,818,380		
その他原価	式	1	979,197		
一般管理費等	式	1	1,502,423		
解析等調査業務費	式	1	4,300,000		

積算内訳書

業務名	令和6年度可部バイパス外地質調査業務			業種	地質調査
				項目	調査業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
調査業務価格	式	1	30,530,000		