

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度江の川上流米丸地区地質調査業務
履行場所	三次河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課		
2) 履行期間	160 日間	自 令和 7年 2月22日	
		至 令和 7年 7月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度江の川上流米丸地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	11,082,113	
直接調査費		式	1	9,035,072	
機械ボーリング		式	1	2,920,800	土質ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 48 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	1,375,200	標準貫入試験 24 回 砂・砂質土 標準貫入試験 48 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 24 回 軟岩
地下水観測		式	1	4,376,688	地下水位観測孔設置 72 m 水位計設置 6 孔 水位計機器費 6 機 観測 18 孔・月 資料整理

積算内訳書

業務名	令和6年度江の川上流米丸地区地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					18	孔・月
総合解析	式	1	210,384	解析等調査	1	式
電子成果品作成費	式	1	136,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8	本
間接調査費	式	1	2,047,041			
運搬費	式	1	575,040	運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
準備費	式	1	291,780	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
仮設費	式	1	514,400	足場仮設	1	式
安全費	式	1	460,800	環境保全(仮囲い)		

積算内訳書

業務名	令和6年度江の川上流米丸地区地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					1	式
旅費交通費		式	1	154,488	旅費（率計上・宿泊無）	
					1	式
施工管理費		式	1	50,533	施工管理費	
					1	式
直接調査費＋間接調査費		式	1	11,082,113		
間接費		式	1	6,237,887		
諸経費		式	1	6,237,887		
一般調査業務費		式	1	17,320,000		
解析等調査		式	1	1,184,798		
直接業務費		式	1	1,184,798		
解析等調査		式	1	1,184,798	計画準備	
					1	業務
					1	式
共通		式	1	289,800		
共通		式	1	289,800		
打合せ等		式	1	289,800	打合せ	
					1	式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,474,598		
その他原価		式	1	794,071		
一般管理費等		式	1	1,221,331		

積算内訳書

業務名	令和6年度江の川上流米丸地区地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	一般管理費等
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査業務費		式	1	3,490,000		
調査業務価格		式	1	20,810,000		