

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査その2業務
履行場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内

2. 業務内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所 調査設計課		
2) 履行期間	237 日間	自 令和 7年 2月 6日	
		至 令和 7年 9月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	10,094,673		
直接調査費	式	1	6,178,836		
機械ボーリング	式	1	3,935,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	47 m 67 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,846,000	標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	47 回 67 回
総合解析	式	1	257,136	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	128,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	3,915,837		
運搬費	式	1	2,297,360	運搬費 運搬費 運搬費 運搬費	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
					1 式
準備費	式	1	453,340	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	990,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	131,970	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	43,167	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	10,094,673		
間接費	式	1	6,735,327		
諸経費	式	1	6,735,327		
一般調査業務費	式	1	16,830,000		
解析等調査	式	1	1,299,392		
直接業務費	式	1	1,299,392		
解析等調査	式	1	1,299,392	計画準備	1 業務
				解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度可部バイパス大林地区地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
共通		式	1	289,800	
共通		式	1	289,800	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ
					1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,589,192	
その他原価		式	1	855,779	
一般管理費等		式	1	1,315,029	
解析等調査業務費		式	1	3,760,000	
調査業務価格		式	1	20,590,000	