

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度鍵掛峠道路地質調査業務
履行場所	広島県庄原市西城町高尾～鳥取県日野郡日南町新屋地内

2. 業務内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課		
2) 履行期間	211 日間	自 令和 7年 3月 4日	
		至 令和 7年 9月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度鍵掛峠道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	7,994,437		
直接調査費	式	1	5,112,208		
機械ボーリング	式	1	3,459,900	土質ボーリング(オールコアボーリング) 3 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 11 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 23 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 42 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,299,340	標準貫入試験 3 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 11 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 23 回 玉石混じり土砂 標準貫入試験 42 回 軟岩	
総合解析	式	1	225,968	解析等調査	

積算内訳書

業務名	令和6年度鍵掛峠道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	119,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	2,882,229		
運搬費	式	1	2,085,510	運搬費	1 式
準備費	式	1	394,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	257,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	109,230	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	35,729	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	7,994,437		
間接費	式	1	5,445,563		
諸経費	式	1	5,445,563		
一般調査業務費	式	1	13,440,000		
解析等調査	式	1	1,222,996		
直接業務費	式	1	1,222,996		

積算内訳書

業務名	令和6年度鍵掛峠道路地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1,222,996	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,512,796		
その他原価	式	1	814,640		
一般管理費等	式	1	1,252,564		
解析等調査業務費	式	1	3,580,000		
調査業務価格	式	1	17,020,000		