単 価 合 意 書

令和6年3月6日に契約した令和5年度国道54号吉田地区舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年07月08日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局三次河川国道事務所長

北木 清治

受注者 住所 広島県三次市十日市東一丁目8番13号

氏名 株式会社加藤組 代表取締役

加藤 修司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		47,972,810	
道路土工		式	1		2,814,438	
残土処理工		式	1		2,814,438	
舗装工		式	1		37,386,628	
切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ(A)		式	1		476,100	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒I型(20) 改質As 再生粗粒I型 (20)	m2	100	4,761	476,100	
舗装打換え工 舗装打換え(A)		式	1		36,910,528	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	16	578	9,248	
舗装版破碎(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	m2	4,160	1,185	4,929,600	
下層路盤	RC-40 t=150	m2	4,160	757.6	3,151,616	
上層路盤	M-40 t=150	m2	4,160	942.9	3,922,464	
上層路盤	再生As安定処理(20) t=50	m2	4,160	1,718	7,146,880	
基層	再生粗粒度As改質I型(20) t=50	m2	4,160	2,072	8,619,520	
表層	粗粒度As改質I型(20) t=50	m2	4,160	2,195	9,131,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		712,488	
区画線工		式	1		712,488	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 黄 厚1.5mm 排水性舗装無	m	520	697.2	362,544	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,040	324.4	337,376	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無	m	17	739.3	12,568	
道路付属施設工		式	1		1,169,900	
道路付属物工		式	1		1,169,900	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H650 30本以上	本	50	23,398	1,169,900	
構造物撤去工		式	1		4,607,560	
運搬処理工		式	1		4,607,560	
殻運搬	アスファルト殻	m3	635	3,484	2,212,340	
殻処分	アスファルト殻	m3	635	3,772	2,395,220	
仮設工		式	1		1,281,796	
交通管理工		式	1		1,281,796	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		47,972,810	
共通仮設費		式	1		9,015,680	
共通仮設費		式	1		716,509	
技術管理費		式	1		197,162	
道路施設基本デザイン作成費		式	1		55,522	
道路工事完成図等作成費		式	1		141,640	
現場環境改善費(率計上)		式	1		519,347	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,299,171	
純工事費		式	1		56,988,490	
現場管理費		式	1		21,571,802	
工事原価		式	1		78,560,292	
一般管理費等		式	1		13,609,708	
工事価格		式	1		92,170,000	
消費税相当額		式	1		9,217,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		101,387,000	