積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６年度鍵掛峠道路小坪地区第５改良工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原地内

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　360日間　　自　　令和 7年 3月 5日
　　至　　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和６年度鍵掛峠道路小坪地区第５改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	221,629,743			
道路土工	式	1	21,218,308			
掘削工	式	1	8,746,530	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削； 掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上； 掘削 軟岩 片切掘削； 掘削 硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ﾙｰｽﾞ) 破砕岩 土量50,000m3未満；	6,500 1,800 8,000 90 30 1 1	m3 m3 m3 m3 m3 式 式
法面整形工	式	1	2,646,726	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩I； 法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩II； 法面整形(切土部) 現場制約有 中硬岩；	1,460 1,270 10 20	m2 m2 m2 m2
残土処理工	式	1	9,825,052			
法面工	式	1	197,735,115			
法枠工	式	1	15,154,230	吹付枠 1号吹付法枠	427	m2

積算内訳書

工事名	令和６年度鍵掛峠道路小坪地区第５改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
地山補強工	式	1	36,660,618	浸食防止ﾈｯﾄ	2,014	m2
				ｱﾝｶｰ(鉄筋挿入)	621	本
				SD345 D19 L=2.5m 削孔長2.4m Ⅰ 削孔に要する重機の搬入可能；		
ｱﾝｶｰ工	式	1	127,302,167	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	1	式
				削孔(ｱﾝｶｰ)	403	m
				削孔径 90ｍｍ ﾚｷ質土；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	2,200	m
				削孔径 90ｍｍ 軟岩；		
				ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	213	本
				ｸﾞﾗｳﾄ注入	53	m3
				箱抜き	1	式
				円形型枠φ100；		
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	1	式
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
				受圧板	213	基
				鋼製1600×1600；		
				1号受圧板裏込	195	箇所
				2号受圧板裏込	18	箇所
鉄筋挿入工	式	1	18,618,100	鉄筋挿入	205	本
				1号鉄筋挿入		
				SD345 D19 L=4.5m 削孔長4.1m Ⅱ 削孔に要する重機の搬入困難；		
排水構造物工	式	1	2,393,341			
作業土工	式	1	83,396			
側溝工	式	1	249,450	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	25	m
				PU1-B300-H300		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	271,020	現場打ち集水桝	6	箇所
				1号集水桝		
				現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ1号 法面作業補正無；		
排水工	式	1	1,789,475	1号小段排水	175	m
				TH-1-1	12	m

積算内訳書

工事名	令和６年度鍵掛峠道路小坪地区第５改良工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	282,979	
作業土工	式	1	17,958	
仮水路工	式	1	265,021	1号仮排水 66 m 2号仮排水 138 m 1号沈砂池 2 箇所
直接工事費	式	1	221,629,743	
共通仮設費	式	1	23,844,800	
共通仮設費	式	1	3,211,800	
運搬費	式	1	1,350,800	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,861,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	20,633,000	
純工事費	式	1	245,474,543	
現場管理費	式	1	73,225,000	
工事原価	式	1	318,699,543	
一般管理費等	式	1	46,620,457	
工事価格	式	1	365,320,000	