

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度鍵掛峠道路保賀谷地区法面工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	333日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路保賀谷地区法面工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	183,173,841	
道路土工	式	1	23,643,353	
掘削工	式	1	18,846,100	掘削 2,800 m3 土砂(無人化施工) ; 掘削 4 m3 軟岩(無人化施工) ; アンカー 1 式 立木アンカー ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工	式	1	3,277,850	法面整形(切土部) 2,510 m2 土砂(無人化施工) ; 法面整形(切土部) 50 m2 軟岩 I (無人化施工) ;
残土処理工	式	1	1,519,403	
法面工	式	1	154,446,760	
法枠工	式	1	132,916,260	吹付枠 4,310 m2 1号吹付法枠 吹付枠 307 m2 2号吹付法枠
鉄筋挿入工	式	1	21,530,500	鉄筋挿入 850 本 1号鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 2.5m I 削孔に要する重機 の搬入可能 200m以上 ;
排水構造物工	式	1	1,840,648	
作業土工	式	1	24,172	
集水桝・マンホール工	式	1	90,340	現場打ち集水桝 2 箇所 1号集水桝

積算内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路保賀谷地区法面工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打材 コンクリト1号 法面作業補正無；
排水工	式	1	1,726,136	1号小段排水 168 m 1号縦排水 16 m
構造物撤去工	式	1	2,937,280	
構造物取壊し工	式	1	2,937,280	吹付法面取壊し 1,340 m2 モルタル吹付 t=10cm(無人化施工)；
仮設工	式	1	305,800	
交通管理工	式	1	305,800	
直接工事費	式	1	183,173,841	
共通仮設費	式	1	19,301,890	
共通仮設費	式	1	1,918,890	
技術管理費	式	1	325,890	アソカ-確認試験 9 箇所
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,593,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,383,000	
純工事費	式	1	202,475,731	
現場管理費	式	1	61,026,000	
工事原価	式	1	263,501,731	
一般管理費等	式	1	39,628,269	
工事価格	式	1	303,130,000	