積算内訳書

１．工事名

工事名	令和６年度鍵掛峠道路横手地区法面工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原地内

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　333日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和６年度鍵掛峠道路横手地区法面工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	150,620,682			
道路土工	式	1	6,708,892			
掘削工	式	1	2,447,880	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満 ; 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	2,000 1,200 1 	m3 m3 式
法面整形工	式	1	2,514,780	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩Ⅰ ;	1,760 890 	m2 m2
残土処理工	式	1	1,746,232			
法面工	式	1	141,991,452			
法面吹付工	式	1	7,243,632	ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚10cm ;	807 	m2
法枠工	式	1	33,732,600	吹付枠 1号吹付法枠 1号簡易吹付法枠	203 1,409	m2 m2
ｱﾝｶｰ工	式	1	92,509,210	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ) 削孔(ｱﾝｶｰ) 削孔径 90ｍｍ ﾚｷ質土 ; 削孔(ｱﾝｶｰ) 削孔径 90ｍｍ 軟岩 ; ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) ｸﾞﾗｳﾄ注入 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 足場(ｱﾝｶｰ) 受圧板	1 668 668 150 27 1 1 150	式 m m 本 m3 式 式 基

積算内訳書

工事名	令和６年度鍵掛峠道路横手地区法面工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鋼製3000×3000；		
鉄筋挿入工	式	1	8,506,010	鉄筋挿入 1号鉄筋挿入 SD345 D19 L=3.5m 削孔長 3.1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；	48	本
				鉄筋挿入 2号鉄筋挿入 SD345 D22 L=4.5m 削孔長 4.1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；	27	本
				鉄筋挿入 3号鉄筋挿入 SD345 D22 L=5.0m 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；	35	本
				削孔機械上下移動	1	式
				足場(鉄筋挿入)	1	式
排水構造物工	式	1	1,529,904			
作業土工	式	1	20,346			
側溝工	式	1	109,758	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300	11	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	47,640	現場打ち集水桝 1号集水桝 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ1号 法面作業補正無；	1	箇所
排水工	式	1	1,352,160	1号小段排水	54	m
仮設工	式	1	63,834			
作業土工	式	1	8,404			
仮水路工	式	1	55,430	1号仮排水	58	m

積算内訳書

工事名	令和６年度鍵掛峠道路横手地区法面工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	326,600	
交通管理工	式	1	326,600	
直接工事費	式	1	150,620,682	
共通仮設費	式	1	15,919,000	
共通仮設費	式	1	1,370,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,370,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,549,000	
純工事費	式	1	166,539,682	
現場管理費	式	1	50,678,000	
工事原価	式	1	217,217,682	
一般管理費等	式	1	33,572,318	
工事価格	式	1	250,790,000	