

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度江の川上流上志和地地区護岸工事
工事地名	広島県三次市上志和地町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	353日間	自 令和 7年 3月30日 至 令和 8年 3月17日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度江の川上流上志和地地区護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	79,850,879	
河川土工	式	1	4,446,678	
掘削工	m3	1	2,789,160	掘削 5,900 m3 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土； 整地 6,300 n3 敷均し(ルーズ)；
法面整形工	式	1	1,657,518	法面整形(切土部) 1,838 m2 現場制約無し 葎質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 162 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
法覆護岸工	式	1	74,587,701	
作業土工	式	1	2,026,526	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	65,754,534	プレキャスト基礎ブロック 225 m 底幅 600 c m 高さ 700 c m ； プレキャスト基礎ブロック 225 m 底幅 600 c m 高さ 700 c m ； 連節ブロック張 1,838 m2 ； 胴込・裏込材(砕石) 367 m3 RC-40；
護岸付属物工	式	1	6,806,641	小段平張工 225 m 目地板 113 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
仮設工	式	1	816,500	
交通管理工	式	1	816,500	交通誘導警備員 1 式

