

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 |
| 工事地名 | 広島県三次市十日市町地内         |

## 2. 工事内容

|         |           |                           |
|---------|-----------|---------------------------|
| 1) 事務所名 | 三次河川国道事務所 | 河川管理課                     |
| 2) 主工種  | 河川工事      |                           |
| 3) 工期   | 351日間     | 自 令和7年4月1日<br>至 令和8年3月17日 |
| 4) 工事概要 |           |                           |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 |     |            |   |
|------------|----------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 築堤・護岸      | 式                    | 1   | 63,595,540 |   |
| 河川土工       | 式                    | 1   | 31,777,500 |   |
| 掘削工(ICT)   | 式                    | 1   | 2,907,500  | 掘削(ICT) 5,000 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満;<br>掘削 5,000 m3<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満;   |
| 残土処理工      | 式                    | 1   | 28,870,000 |   |
| 根固め工       | 式                    | 1   | 29,368,540 |   |
| 根固めブロック工   | 式                    | 1   | 29,368,540 | 消波根固めブロック製作 500 個<br>平型 3tブロック;<br>消波根固めブロック仮置 500 個<br>平型 3tブロック;<br>消波根固めブロック運搬 400 個<br>平型 2tブロック;<br>消波根固めブロック運搬 360 個<br>平型 2tブロック;<br>消波根固めブロック仮置 760 個<br>平型 2tブロック; |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 2,449,500  |   |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 2,449,500  |   |
| 直接工事費      | 式                    | 1   | 63,595,540 |   |
| 共通仮設費      | 式                    | 1   | 8,495,712  |   |
| 共通仮設費      | 式                    | 1   | 2,193,712  |   |



## 積算内訳書

| 工事名                  | 令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 |     |            |   |
|----------------------|----------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別           | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 築堤・護岸                | 式                    | 1   | 44,877,033 |   |
| 河川土工                 | 式                    | 1   | 2,672,290  |   |
| 掘削工                  | 式                    | 1   | 130,560    | 掘削 1 式<br>表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；   |
| 法面整形工                | 式                    | 1   | 846,230    | 法面整形(切土部) 980 m2<br>現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；  |
| 残土処理工                | 式                    | 1   | 1,695,500  |   |
| 護岸基礎工                | 式                    | 1   | 7,518,745  |   |
| 作業土工                 | 式                    | 1   | 1,262,495  |   |
| 基礎工                  | 式                    | 1   | 6,256,250  | プレキャスト基礎 175 m<br>底幅 600 c m 高さ 700 c m コンクリート以外又は無し；   |
| 法覆護岸工                | 式                    | 1   | 32,887,098 |   |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | 式                    | 1   | 32,887,098 | 連節ブロック張 1,096 m2<br>大型ブロック張；<br>胴込・裏込材(砕石) 219 m3<br>RC-40；<br>現場打小口止コンクリート 13 m<br>1号護岸端止<br>コンクリート(1号)； |
| 構造物撤去工               | 式                    | 1   | 165,900    |   |
| 構造物取壊し工              | 式                    | 1   | 101,600    | コンクリート構造物取壊し 10 m3<br>無筋構造物 機械施工；   |
| 運搬処理工                | 式                    | 1   | 64,300     | 殻運搬 10 m3<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分 10 m3<br>コンクリート殻(無筋)；  |

## 積算内訳書

| 工事名          |     | 令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 |            |         |
|--------------|-----|----------------------|------------|---------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位 | 数 量                  | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 仮設工          | 式   | 1                    | 1,633,000  |         |
| 交通管理工        | 式   | 1                    | 1,633,000  |         |
| 直接工事費        | 式   | 1                    | 44,877,033 |         |
| 共通仮設費        | 式   | 1                    | 4,475,000  |         |
| 共通仮設費        | 式   | 1                    | 513,000    |         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式   | 1                    | 513,000    |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式   | 1                    | 3,962,000  |         |
| 純工事費         | 式   | 1                    | 49,352,033 |         |
| 現場管理費        | 式   | 1                    | 15,289,000 |         |
| 工事原価         | 式   | 1                    | 64,641,033 |         |
|              |     |                      |            |         |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 |     |            |   |
|------------|----------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 築堤・護岸      | 式                    | 1   | 28,998,743 |   |
| 河川土工       | 式                    | 1   | 17,194,623 |   |
| 掘削工        | 式                    | 1   | 277,440    | 掘削 1 式<br>表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；   |
| 盛土工        | 式                    | 1   | 13,176,273 | 路体(築堤)盛土 200 m3<br>2.5m未満；<br>路体(築堤)盛土 110 m3<br>2.5m以上4.0m未満；<br>路体(築堤)盛土 3,050 m3<br>4.0m以上；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満； |
| 法面整形工      | 式                    | 1   | 695,360    | 法面整形(盛土部) 1,600 m2<br>法面締固め無 現場制約無；   |
| 残土処理工      | 式                    | 1   | 3,045,550  |   |
| 法覆護岸工      | 式                    | 1   | 1,429,758  |   |
| 植生工        | 式                    | 1   | 1,429,758  | 人工張芝 1,980 m2<br>わら芝；   |
| 付帯道路工      | 式                    | 1   | 6,369,636  |   |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 6,369,636  | 下層路盤(車道・路肩部) 2,660 m2<br>RC-30 t=100；<br>表層(車道・路肩部) 2,660 m2<br>再生密粒度As(13) t=40 3.0m超；   |
| 構造物撤去工     | 式                    | 1   | 2,371,726  |   |
| 構造物取壊し工    | 式                    | 1   | 1,544,396  | 舗装版破碎 2,660 m2<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 |     |            |                                       |
|------------|----------------------|-----|------------|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                               |
| 運搬処理工      | 式                    | 1   | 827,330    | 殻運搬<br>アスファルト殻； 106 m3                |
|            |                      |     |            | 殻処分<br>アスファルト殻； 106 m3                |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 1,633,000  |                                       |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 1,633,000  |                                       |
| 河川修繕       | 式                    | 1   | 10,038,765 |                                       |
| 現場塗装工      | 式                    | 1   | 6,896,690  |                                       |
| 樋門ゲート補修工   | 式                    | 1   | 1,580,500  | 扉体 1 式                                |
|            |                      |     |            | 戸当り<br>取外し・据付； 1 式                    |
| 塗装塗替工      | 式                    | 1   | 5,316,190  | 塗膜除去 110 m2                           |
|            |                      |     |            | 水性塗膜剥離剤（2回施工）； 110 m2                 |
|            |                      |     |            | 素地調整<br>2種ケレン； 110 m2                 |
|            |                      |     |            | 下塗り<br>有機ゾノクリッチェント； 110 m2            |
|            |                      |     |            | 下塗り<br>弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（大気部用）； 110 m2 |
|            |                      |     |            | 下塗り<br>弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗（大気部用）； 110 m2 |
|            |                      |     |            | 中塗り<br>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩； 110 m2      |
|            |                      |     |            | 上塗り<br>弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩； 110 m2       |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 3,142,075  |                                       |
| 工事用道路工     | 式                    | 1   | 498,420    |                                       |

## 積算内訳書

| 工事名          |     | 令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 |            |         |   |   |
|--------------|-----|----------------------|------------|---------|---|---|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位 | 数 量                  | 金 額        | 細 別 内 訳 |   |   |
| 架台・仮栈橋工      | 式   | 1                    | 1,265,093  |         |   |   |
| 防護施設工        | 式   | 1                    | 1,060,992  |         |   |   |
| 残土処理工        | 式   | 1                    | 317,570    |         |   |   |
| 直接工事費        | 式   | 1                    | 39,037,508 |         |   |   |
| 共通仮設費        | 式   | 1                    | 4,246,155  |         |   |   |
| 共通仮設費        | 式   | 1                    | 787,155    |         |   |   |
| 運搬費          | 式   | 1                    | 346,155    | 仮設材運搬費  | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式   | 1                    | 441,000    |         |   |   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式   | 1                    | 3,459,000  |         |   |   |
| 純工事費         | 式   | 1                    | 43,283,663 |         |   |   |
| 現場管理費        | 式   | 1                    | 13,501,000 |         |   |   |
| 工事原価         | 式   | 1                    | 56,784,663 |         |   |   |
|              |     |                      |            |         |   |   |