鏡

１．工事名

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事
工事地名	広島県三次市甲奴町～広島県三次市三良坂町地内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	三次河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5253010007		１４）	単価適用年月	2025年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	270日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年12月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	2,023,650	
１０）	地　　区	三次		２３）	公 告 日	令和 7年 1月20日	
１１）	河川・路線			２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 2工区(尾道道39k800)		式	1		58,407,210			
道路土工		式	1		3,122,160			
掘削工		式	1		177,660			
掘削	土砂 現場制約あり	m3	30	5,922	177,660			単-1号
法面整形工		式	1		2,704,560			
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,770	1,528	2,704,560			単-2号
残土処理工		式	1		239,940			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模	m3	30	1,720	51,600			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30	4,278	128,340			単-4号
残土等処分		m3	30	2,000	60,000			単-5号
法面工		式	1		45,826,174			
作業土工		式	1		58,420			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	10	2,101	21,010			単-6号
埋戻し	土砂	m3	10	3,741	37,410			単-7号
ｼｰﾄ工		式	1		37,128,084			
遮光性保護ﾏｯﾄ	目付け650g/m2 t=5mm	m2	1,897	6,850	12,994,450			単-8号
遮水ｼｰﾄ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=1.5mm	m2	1,897	10,920	20,715,240			単-9号
下層保護ﾏｯﾄ	短繊維不織布 t=10mm	m2	1,897	1,802	3,418,394			単-10号
固定工		式	1		8,639,670			
法肩部固定	W=400	m	114	42,470	4,841,580			単-11号
法尻部固定	W=500	m	107	27,000	2,889,000			単-12号
端部固定		m	27	33,670	909,090			単-13号
構造物撤去工		式	1		7,858,536			
構造物取壊し工		式	1		6,714,331			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	m2	1,850	2,846	5,265,100			単-14号
既設遮水ｼｰﾄ撤去		m2	1,853	782.1	1,449,231			単-15号
運搬処理工		式	1		1,144,205			
殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	185	1,584	293,040			単-16号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		t	4	17,760	71,040			単-17号
殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	m3	185	3,525	652,125			単-18号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		t	4	32,000	128,000			単-19号
仮設工		式	1		1,600,340			
交通管理工		式	1		1,600,340			
交通誘導警備員		人日	98	16,330	1,600,340			単-20号
直接工事費		式	1		58,407,210			
共通仮設費		式	1		5,047,180			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		696,180			
技術管理費		式	1		63,180			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		633,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,351,000			
純工事費		式	1		63,454,390			
現場管理費		式	1		23,118,000			
工事原価		式	1		105,033,609			
一般管理費等		式	1		17,116,391			
工事価格		式	1		122,150,000			
消費税相当額		式	1		12,215,000			
工事費計		式	1		134,365,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 1工区(尾道道29k860)		式	1		739,500			
道路土工		式	1		206,190			
法面整形工		式	1		206,190			
法面整形(切土部) ［夜間］	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	2,291	206,190			単-1号
法面工		式	1		373,230			
植生工		式	1		373,230			
侵食防止用植生ﾏｯﾄ ［夜間］		m2	90	4,147	373,230			単-2号
仮設工		式	1		160,080			
交通管理工		式	1		160,080			
交通誘導警備員 ［夜間］		人日	6	26,680	160,080			単-3号
直接工事費		式	1		739,500			
共通仮設費		式	1		274,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		19,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		19,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		255,000			
純工事費		式	1		1,013,500			
現場管理費		式	1		770,000			
工事原価		式	1		1,783,500			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 3工区(三良坂ICAﾗﾝﾌﾟ)		式	1		9,008,719			
道路土工		式	1		5,485,219			
掘削工		式	1		2,097,258			
掘削 [夜間]	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	570	383.4	218,538			単-1号
土砂等運搬 現場～仮置場[夜間]	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	570	3,296	1,878,720			単-2号
法面整形工		式	1		442,150			
法面整形(切土部) [夜間]	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	370	1,195	442,150			単-3号
残土処理工		式	1		2,945,811			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	590	236.9	139,771			単-4号
土砂等運搬 仮置場～処分場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	590	2,756	1,626,040			単-5号
残土等処分		m3	590	2,000	1,180,000			単-6号
道路付属施設工		式	1		68,901			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		68,901			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ1号	m2	21	3,281	68,901			単-7号
法面工		式	1		2,716,600			
植生工		式	1		282,000			
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	m2	80	3,525	282,000			単-8号
法面保護工		式	1		2,434,600			
ﾊﾆｶﾑ状土壌安定枠	512×475 t=100	m2	370	6,580	2,434,600			単-9号
構造物撤去工		式	1		186,479			
構造物取壊し工		式	1		12,336			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ［夜間］	無筋構造物 機械施工	m3	1	10,470	10,470			単-10号
殻運搬 現場～仮置場［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,866	1,866			単-11号
仮設物撤去工		式	1		168,318			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう 大型土のう撤去 ［夜間］		袋	20	996.9	19,938			単-12号
土砂等運搬 現場～仮置場［夜間］	土砂（岩塊･玉石混り土含む）	m3	20	7,419	148,380			単-13号
運搬処理工		式	1		5,825			
積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）		m3	1	1,190	1,190			単-14号
殻運搬 仮置場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	1	1,110	1,110			単-15号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	m3	1	3,525	3,525			単-16号
仮設工		式	1		551,520			
交通管理工		式	1		551,520			
交通誘導警備員		人日	24	22,980	551,520			単-17号
直接工事費		式	1		9,008,719			
共通仮設費		式	1		1,829,000			
共通仮設費		式	1		128,000			

設計内訳書

工事名	令和６年度尾道松江線防災工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		128,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,701,000			
純工事費		式	1		10,837,719			
現場管理費		式	1		5,840,000			
工事原価		式	1		16,677,719			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180			WYB00016 単－　33号
合　計					63,180			

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5,922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 現場制約あり	m３	1	5,922	5,922	CB210100
計					5,922	
単価					5,922	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,528

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m２	1	1,528	1,528	CB220010
計					1,528	
単価					1,528	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	1,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m３	1	1,720	1,720	CB210020
計					1,720	
単価					1,720	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 7.0km以下	m３	1	4,278	4,278	CB210110
計					4,278	
単価					4,278	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,000	2,000	CB210560
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂　上記以外(小規模)　全ての費用	ｍ３	1	2,101	2,101	CB210030
計					2,101	
単価					2,101	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	1	3,741	3,741	CB210410
計					3,741	
単価					3,741	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	遮光性保護ﾏｯﾄ	目付け650g/m2 t=5mm	単位	m2	数量	1	単価	6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮光性防護マット敷設	目付け650g/m2 t=5mm程度	m２	1	2,376	2,376	WYB00001 単－　21号
遮光性保護マット	目付け650g/m2 t=5mm	m２	1.15	3,890	4,473.5	Y0800002-003
計					6,849.5	
単価					6,850	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	遮水ｼｰﾄ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=1.5mm	単位	m2	数量	1	単価	10,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=1.5mm	m２	1	6,357	6,357	WYB00002 単－　22号
遮水シート	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=1.5mm	m２	1.15	3,960	4,554	Y0800002-004
計					10,911	
単価					10,920	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	下層保護ﾏｯﾄ	短繊維不織布 t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層保護マット敷設	短繊維不織布 t=10mm	m２	1	1,307	1,307	WYB00004 単－　23号
下層保護マット	短繊維不織布 t=10mm	m２	1.15	430	494.5	Y0800002-005
計					1,801.5	
単価					1,802	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法肩部固定	W=400	単位	m	数量	10	単価	42,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法肩部固定	W=400	m	10	7,380	73,800	WYB00018 単－　24号
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1m/箇所 65mm/箇所 1m/箇所 標準(0.4) 100m未満	m	5	17,610	88,050	WB813110 単－　25号
ステンレス平鋼	t3mm×W30 L=2m 孔φ10 @275	m	10	7,660	76,600	Y0800001-002
ステンレス平鋼	t4mm×W40 L=2m 孔φ12 @190	m	10	5,830	58,300	Y0800001-003
ネオプレーンゴム	W=40 t=3mm	m	10	3,840	38,400	Y0800001-004
ブチルテープ	W=50 t=1～3mm	m	10	1,390	13,900	Y0800001-005
コーキング	ｴﾎﾟｷｼ系	ml	600	8.2	4,920	Y0800004-001
樹脂アンカー	SUS-M8 L=40mm	個	40	705	28,200	Y0800005-001
樹脂アンカー	SUS-M10 L=40mm	個	55	773	42,515	Y0800005-002
諸雑費（まるめ）		式	1		15	X1002001
計					424,700	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	法肩部固定	W=400	単位	m	数量	10	単価	42,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					42,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	法尻部固定	W=500	単位	m	数量	10	単価	27,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法尻部固定	W=500	m	10	4,685	46,850	WYB00020 単－　26号
アンカー(差し筋)	SD345 D19 L600 ﾒｯｷ	本	20	1,417	28,340	WYB00017 単－　27号
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.5	37,160	18,580	CB240010
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2	8,209	16,418	CB240210
アルミ平鋼	t3mm×W20 L=2m 孔φ7 @275	m	10	1,840	18,400	Y0800001-006
コンクリート埋込み用ＨＤＰＥ型物	W200	m	10	13,750	137,500	Y0800001-007
ステンレス丸ワッシャー	20×5.5×1.4	個	40	25	1,000	Y0800006-001
ステンレスタッピングビス	5×30	個	80	36	2,880	Y0800005-003
諸雑費（まるめ）		式	1		32	X1002001
計					270,000	
単価					27,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	端部固定		単位	m	数量	10	単価	33,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端部固定		m	10	7,380	73,800	WYB00010 単－　28号
ステンレス平鋼	t3mm×W30 L=2m 孔φ10 @275	m	10	7,660	76,600	Y0800001-002
ステンレス平鋼	t4mm×W40 L=2m 孔φ12 @190	m	10	5,830	58,300	Y0800001-003
ネオプレーンゴム	W=40 t=3mm	m	10	3,840	38,400	Y0800001-004
ブチルテープ	W=50 t=1～3mm	m	10	1,390	13,900	Y0800001-005
コーキング	ｴﾎﾟｷｼ系	ml	600	8.2	4,920	Y0800004-001
樹脂アンカー	SUS-M8 L=40mm	個	40	705	28,200	Y0800005-001
樹脂アンカー	SUS-M10 L=40mm	個	55	773	42,515	Y0800005-002
諸雑費（まるめ）		式	1		65	X1002001
計					336,700	
単価					33,670	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	吹付法面取壊し	集積積込有 人力施工	単位	m2	数量	1	単価	2,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	有り 人力施工	m２	1	2,846	2,846	CB220710
計					2,846	
単価					2,846	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	既設遮水ｼｰﾄ撤去		単位	m2	数量	1	単価	782.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設遮水シート撤去		m２	1	782.1	782.1	WYB00012 単－　29号
計					782.1	
単価					782.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1	単価	1,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ) 機械積込 無し 4.5km以下 全ての費用	m３	1	1,584	1,584	CB227010
計					1,584	
単価					1,584	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	1	単価	17,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	8,284	8,284	CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,467	9,467	CB010420
計					17,751	
単価					17,760	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ﾓﾙﾀﾙ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　30号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	t	数量	1	単価	32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	32,000	32,000	WB020052 単－　31号
計					32,000	
単価					32,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,330	16,330	WB010212 単－　32号
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	遮光性防護マット敷設	目付け650g/m2 t=5mm程度	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.273	26,208	59,570	R0125000
特殊作業員		人	6.818	26,104	177,977	R0101000
諸雑費（まるめ）		式	1		53	X1002001
計					237,600	
単価					2,376	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	遮水シート敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ t=1.5mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	26,208	65,520	R0125000
特殊作業員		人	7.5	26,104	195,780	R0101000
普通作業員		人	10	22,776	227,760	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		146,640	X1001001
計					635,700	
単価					6,357	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下層保護マット敷設	短繊維不織布 t=10mm	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	26,208	32,760	R0125000
特殊作業員		人	3.75	26,104	97,890	R0101000
諸雑費（まるめ）		式	1		50	X1002001
計					130,700	
単価					1,307	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	法肩部固定	W=400	単位	m	数量	100	単価	7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.667	26,208	174,728	R0125000
普通作業員		人	20	22,776	455,520	R0102000
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ｋＶＡ	日	6.667	3,240	21,601	L1110012
軽油		L	360	152	54,720	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,431	X1001001
計					738,000	
単価					7,380	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1m/箇所 65mm/箇所 1m/箇所 標準(0.4) 100m未満	単位	m	数量	1	単価	17,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	15,712.65	15,712	Q1449006
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345 ﾒｯｷ	m	1	1,240	1,240	Y0800001-001
グラウト材		m３	0.005	30,800	154	Y0231000-001
スペーサー	D19-φ65用 ﾒｯｷ	個	1	500	500	Y0800009-001
諸雑費（まるめ）		式	1		4	X1002001
計					17,610	
単価					17,610	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	法尻部固定	W=500	単位	m	数量	100	単価	4,685

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	26,208	131,040	R0125000
特殊作業員		人	10	26,104	261,040	R0101000
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２０ｋＶＡ	日	5	1,750	8,750	L1110007
軽油		L	80	152	12,160	Z6702002
接合機器損料	自走式溶着機他	日	6	6,000	36,000	N0001
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		19,510	X1001001
計					468,500	
単価					4,685	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	アンカー(差し筋)	SD345 D19 L600 ﾒｯｷ	単位	本	数量	100	単価	1,417

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.667	22,776	37,967	R0102000
アンカー(差し筋)	SD345 D19 L600 亜鉛ﾒｯｷ	本	100	1,000	100,000	Y0800004-002
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,733	X1001001
計					141,700	
単価					1,417	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	端部固定		単位	m	数量	100	単価	7,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	6.667	26,208	174,728	R0125000
普通作業員		人	20	22,776	455,520	R0102000
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	７５ｋＶＡ	日	6.667	3,240	21,601	L1110012
軽油		L	360	152	54,720	Z6702002
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		31,431	X1001001
計					738,000	
単価					7,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	既設遮水シート撤去		単位	ｍ２	数量	100	単価	782.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	R0125000
普通作業員		人	2	22,776	45,552	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		6,450	X1001001
計					78,210	
単価					782.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　【中国ﾚﾐﾃｯｸ(株)】	ｍ３	100	3,525	352,500	Y7600000-002	
計						352,500		
単価						3,525	円／ｍ３	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	32,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ【(株)三次衛生工業社】	ｔ	100	32,000	3,200,000	Y7600001-001	
計						3,200,000		
単価						32,000	円／ｔ	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,328	16,328	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	63,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	令和6年度	人	1.75	36,100	63,175	Y0800015-001
諸雑費（まるめ）		式	1		5	X1002001
計					63,180	
単価					63,180	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	法面整形(切土部) ［夜間］	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	2,291

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m２	1	2,291	2,291	CB220010
計					2,291	
単価					2,291	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	侵食防止用植生ﾏｯﾄ ［夜間］		単位	m2	数量	1	単価	4,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
侵食防止用植生マット工	切土法面 種子肥料有 土壌改良材無し	m２	1	1,663	1,663	WYB00002 単－　4号
侵食防止用植生マット		m２	1.2	2,070	2,484	Y0800002-002
計					4,147	
単価					4,147	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	交通誘導警備員 ［夜間］		単位	人日	数量	6	単価	26,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	3	28,860	86,580	WB010211 単－　5号
交通誘導警備員Ｂ		人日	3	24,500	73,500	WB010212 単－　6号
計					160,080	
単価					26,680	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－4号	侵食防止用植生マット工	切土法面 種子肥料有 土壌改良材無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.011	39,312	432	R0125000
法面工		人	0.011	43,680	480	R0105000
普通作業員		人	0.022	34,164	751	R0102000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					1,663	
単価					1,663	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－5号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,860	28,860	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					28,860	
単価					28,860	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－6号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,492	24,492	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					24,500	
単価					24,500	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削 ［夜間］	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	383.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	383.4	383.4	CB210100
計					383.4	
単価					383.4	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	土砂等運搬 現場～仮置場［夜間］	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	3,296

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	3,296	3,296	CB210110
計					3,296	
単価					3,296	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部) ［夜間］	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	1	1,195	1,195	CB220010
計					1,195	
単価					1,195	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	236.9	236.9	CB210020
計					236.9	
単価					236.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬 仮置場～処分場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	ｍ３	1	2,756	2,756	CB210110
計					2,756	
単価					2,756	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,000	2,000	CB210560
計					2,000	
単価					2,000	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ1号	単位	m2	数量	1	単価	3,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	ｍ２	1	3,184	3,184	WB240730 単－ 18号
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	96.06	96.06	WB240740 単－ 19号
計					3,280.06	
単価					3,281	円／m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	ｍ２	1	3,525	3,525	WB810870 単－ 20号
計					3,525	
単価					3,525	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ﾊﾆｶﾑ状土壌安定枠	512×475 t=100	単位	m2	数量	100	単価	6,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m２	100	958	95,800	CB224720
ハニカム状土壌安定枠敷設	t=10cm	m２	100	1,202	120,200	WYB00015 単－　21号
ハニカム状土壌安定枠材料費	t=10cm	m２	100	3,223	322,300	WYB00016 単－　22号
砕石充填（夜間）	RC-40	m３	10	11,970	119,700	WYB00017 単－　23号
計					658,000	
単価					6,580	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ［夜間］	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	ｍ３	1	10,470	10,470	WB824010 単－ 24号
計					10,470	
単価					10,470	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	殻運搬 現場～仮置場［夜間］	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,866

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,866	1,866	CB227010
計					1,866	
単価					1,866	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	土のう 大型土のう撤去 ［夜間］		単位	袋	数量	1	単価	996.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	996.9	996.9	WB252730 単－　25号	
計						996.9		
単価						996.9	円／袋	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	土砂等運搬 現場～仮置場［夜間］	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	7,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	7,419	7,419	CB210110	
計						7,419		
単価						7,419	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)		単位	m3	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1	1,190	1,190	CB224260
計					1,190	
単価					1,190	円／m3

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	殻運搬 仮置場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	1,110	1,110	CB227010
計					1,110	
単価					1,110	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	WB020051 単－　26号
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	24	単価	22,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	5	19,240	96,200	WB010211 単－　27号
交通誘導警備員Ｂ		人日	5	16,330	81,650	WB010212 単－　28号
交通誘導警備員Ａ		人日	7	28,860	202,020	WB010211 単－　29号
交通誘導警備員Ｂ		人日	7	24,500	171,500	WB010212 単－　30号
計					551,370	
単価					22,980	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉）　無し 7m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	26,208	15,724	R0125000
特殊作業員		人	1.1	26,104	28,714	R0101000
普通作業員		人	1.9	22,776	43,274	R0102000
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	8.47	22,350	189,304	Z2012010
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	42,590	37,905	WK240050 単－　31号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		3,479	X1001001
計					318,400	
単価					3,184	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	96.06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	26,208	2,358	R0125000
普通作業員		人	0.31	22,776	7,060	R0102000
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		188	X1001001
計					9,606	
単価					96.06	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,525.12	3,525	Q1412001
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					3,525	
単価					3,525	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	ハニカム状土壌安定枠敷設	t=10cm	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,202

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	26,208	26,208	R0125000
普通作業員		人	4	22,776	91,104	R0102000
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	557	557	L1110001
空気圧縮機損料	ﾓｰﾀｰ式　60L/min	日	1	1,500	1,500	N0007
ジョイント金具打込機損料		日	1	800	800	N0008
諸雑費（まるめ）		式	1		31	X1002001
計					120,200	
単価					1,202	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ハニカム状土壌安定枠材料費	t=10cm	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジオセル	512×475 t=10cm	ｍ２	110	2,200	242,000	Y0800002-001
樹脂アンカーピン	L=300	本	110	180	19,800	Y0800004-003
展開用アンカーピン	φ13 L=300	本	132	220	29,040	Y0800004-004
法面固定用アンカーピン	φ13 L=300	本	110	220	24,200	Y0800004-005
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ連結ｼﾞｮｲﾝﾄ金具･消耗品等 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ価格の3%						
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		7,260	X1001001
計					322,300	
単価					3,223	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－23号	砕石充填（夜間）	RC-40	単位	ｍ３	数量	100	単価	11,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.571	39,312	140,383	R0125000
特殊作業員		人	3.571	39,156	139,826	R0101000
普通作業員		人	7.142	34,164	243,999	R0102000
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.571	55,700	198,904	L1130006
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	120	3,600	432,000	Z2122003
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		41,888	X1001001
計					1,197,000	
単価					11,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 不要	単位	ｍ３	数量	1	単価	10,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	ｍ３	1	10,464.8	10,464	Q1611013
諸雑費（まるめ）		式	1		6	X1002001
計					10,470	
単価					10,470	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－25号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	996.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	39,312	2,712	R0125000
特殊作業員		人	0.069	39,156	2,701	R0101000
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	66,040	4,556	WK250500 単－　32号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					9,969	
単価					996.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)　【中国ﾚﾐﾃｯｸ(株)】	ｍ３	100	3,525	352,500	Y7600000-002
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,240	19,240	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					19,240	
単価					19,240	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	16,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,328	16,328	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		2	X1002001
計					16,330	
単価					16,330	円／人日

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－29号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	28,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,860	28,860	R0803000
諸雑費（まるめ）		式	1		0	X1002001
計					28,860	
単価					28,860	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－30号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	24,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,492	24,492	R0804000
諸雑費（まるめ）		式	1		8	X1002001
計					24,500	
単価					24,500	円／人日