積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和７年度）
工事地名	広島県三次市作木町地先～三次市上川立町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　　　　　　　　　　　　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
河川維持	式	1	45,460,167			
緊急時対応工	式	1	3,231,304			
緊急時対応工	式	1	2,995,484	緊急時対応	1	式
災対機械実運転点検工	式	1	235,820	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 30m3/min；	1	式
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 30m3/min；	1	式
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 30m3/min（揚程20m）；	1	式
				照明車 2.0kw×6灯；	1	式
除草工	式	1	38,921,764			
堤防除草工	式	1	19,460,882	除草 人力除草；	4,200	m2
				除草 遠隔操作式（刈幅185cm）；	296,000	m2
				除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；	26,900	m2
				除草 肩掛式；	86,900	m2
				集草 人力集草；	120,000	m2
				集草 機械集草；	294,000	m2
				積込・荷卸 梱包無し；	414,000	m2
				運搬(堤防除草)	414,000	m2
堤防除草工	式	1	19,460,882	除草 人力除草；	4,200	m2
				除草	296,000	m2

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和７年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				遠隔操作式（刈幅185cm）；		
				除草	26,900	m2
				ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				除草	86,900	m2
				肩掛式；		
				集草	120,000	m2
				人力集草；		
				集草	294,000	m2
				機械集草；		
				積込・荷卸	414,000	m2
				梱包無し；		
				運搬(堤防除草)	414,000	m2
堤防養生工	式	1	309,824			
伐木除根工	式	1	309,824	伐木･伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：中)；		
				集積積込み	1,000	m2
				伐木伐竹運搬	18	m3
				処分費	10	t
				木くず(木・幹・枝葉)；		
河道整正工	式	1	310,580			
河道体積土砂撤去工	式	1	310,580	掘削	100	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	100	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	100	m3
				残土受入れ地での処理；		
護岸補修工	式	1	1,098,420			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	1,098,420	間知ﾌﾞﾛｯｸ張	50	m2
				KP-2-1 150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC- 40 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 遮水ｼｰﾄ無；		

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
				目地板　2　m2 　瀝青繊維質目地板 t=10；
堤防天端舗装工	式	1	240,790	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	240,790	下層路盤(車道・路肩部)　100　m2 　RC-30 t=100； 表層(車道・路肩部)　100　m2 　再生密粒度As(13) t=40；
清掃工	式	1	757,650	
塵芥処理工	式	1	757,650	堆積塵芥収集(人力処理)　100　m3 　収集・集積； 堆積塵芥収集(人力処理)　100　m3 　運搬；
付帯工	式	1	436,935	
水防施設工	式	1	436,935	大型土のう更新　50　袋 　耐候性（長期仮設対応（3年）型）； 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬　0.2　t 処分費　0.2　t 　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ；
仮設工	式	1	152,900	
交通管理工	式	1	152,900	
直接工事費	式	1	45,460,167	
共通仮設費	式	1	4,081,000	
共通仮設費	式	1	546,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	546,000	

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,535,000	
純工事費	式	1	49,541,167	
現場管理費	式	1	17,049,000	
工事原価	式	1	66,590,167	
一般管理費等	式	1	11,989,833	
工事価格	式	1	78,580,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和８年度）
工事地名	広島県三次市作木町地先～三次市上川立町地先

２．工事内容

１）	事務所名	三次河川国道事務所　河川管理課		
２）	主 工 種	河川維持工事		
３）	工　　期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
			至	令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
河川維持	式	1	45,460,167		
緊急時対応工	式	1	3,231,304		
緊急時対応工	式	1	2,995,484	緊急時対応	1　式
災対機械実運転点検工	式	1	235,820	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 30m3/min；	1　式
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 30m3/min；	1　式
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車 30m3/min（揚程20m）；	1　式
				照明車 2.0kw×6灯；	1　式
除草工	式	1	38,921,764		
堤防除草工	式	1	19,460,882	除草 人力除草；	4,200　m2
				除草 遠隔操作式（刈幅185cm）；	296,000　m2
				除草 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式；	26,900　m2
				除草 肩掛式；	86,900　m2
				集草 人力集草；	120,000　m2
				集草 機械集草；	294,000　m2
				積込・荷卸 梱包無し；	414,000　m2
				運搬(堤防除草)	414,000　m2
堤防除草工	式	1	19,460,882	除草 人力除草；	4,200　m2
				除草	296,000　m2

国土交通省　中国地方整備局

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				遠隔操作式（刈幅185cm）； 除草　26,900　m2 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式； 除草　86,900　m2 肩掛式； 集草　120,000　m2 人力集草； 集草　294,000　m2 機械集草； 積込・荷卸　414,000　m2 梱包無し； 運搬(堤防除草)　414,000　m2
堤防養生工	式	1	309,824	
伐木除根工	式	1	309,824	伐木･伐竹　1,000　m2 伐木(人力施工：中)； 集積積込み　1,000　m2 伐木伐竹運搬　18　m3 処分費　10　t 木くず(木・幹・枝葉)；
河道整正工	式	1	310,580	
河道体積土砂撤去工	式	1	310,580	掘削　100　m3 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬　100　m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地　100　m3 残土受入れ地での処理；
護岸補修工	式	1	1,098,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	1,098,420	間知ﾌﾞﾛｯｸ張　50　m2 KP-2-1 150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 遮水ｼｰﾄ無；

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				目地板 　　瀝青繊維質目地板 t=10；	2	m2
堤防天端舗装工	式	1	240,790			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	240,790	下層路盤(車道・路肩部) 　　RC-30 t=100；	100	m2
				表層(車道・路肩部) 　　再生密粒度As(13) t=40；	100	m2
清掃工	式	1	757,650			
塵芥処理工	式	1	757,650	堆積塵芥収集(人力処理) 　　収集・集積；	100	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 　　運搬；	100	m3
付帯工	式	1	436,935			
水防施設工	式	1	436,935	大型土のう更新 　　耐候性（長期仮設対応（3年）型）；	50	袋
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	0.2	t
				処分費 　　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ；	0.2	t
仮設工	式	1	152,900			
交通管理工	式	1	152,900			
直接工事費	式	1	45,460,167			
共通仮設費	式	1	4,081,000			
共通仮設費	式	1	546,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	546,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内下流維持工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	**単　位**	**数　量**	**金　額**	**細　別　内　訳**
共通仮設費（率計上）	式	1	3,535,000	
純工事費	式	1	49,541,167	
現場管理費	式	1	17,049,000	
工事原価	式	1	66,590,167	
一般管理費等	式	1	11,989,833	
工事価格	式	1	78,580,000	