積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和７年度）
工事地名	広島県尾道市木ノ庄町地内～広島県三次市三良坂町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	122,445,399			
巡視･巡回工	式	1	18,887,850			
道路巡回工	式	1	18,887,850	道路巡回	1	式
舗装工	式	1	1,515,040			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,515,040	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満；	2	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満；	2	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；	10	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；	10	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材；	1	t
排水構造物工	式	1	126,100			
側溝工	式	1	126,100	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300	10	m
縁石工	式	1	14,050			
縁石工	式	1	14,050	ｱｽｶｰﾌﾞ AC-1-1 細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；	10	m
防護柵工	式	1	245,000			
路側防護柵工	式	1	245,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾒｯｷ品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	10	m
標識工	式	1	131,280			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
小型標識工	式	1	131,280	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 2.9m 2基以下； 標識板 警戒標識 2.0m2未満；	1 1	基 枚
道路付属施設工	式	1	493,850			
道路付属物工	式	1	493,850	視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面φ100以下支柱径φ60.5 10本以上30本未満； 車線分離標 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満；	10 10 10	本 本 本
法面工	式	1	35,250			
植生工	式	1	35,250	植生ﾏｯﾄ 植生ﾏｯﾄ工 250m2未満；	10	m2
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	90,630			
ﾄﾝﾈﾙ補修工	式	1	90,630	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長 5m ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1種)；	1	ﾄﾝﾈﾙ
道路照明維持補修工	式	1	4,235,740			
道路照明維持工	式	1	4,235,740	道路照明補修 Hf蛍光灯 FHF32W； 道路照明補修 Hf蛍光灯 FHP45W； 道路照明補修 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT110・L； 道路照明補修 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT180・L； 道路照明補修	500 100 1 1 1	個 個 個 個 個

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT220・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT270・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT360・L；		
				移動拘束費	1	式
道路付属物復旧工	式	1	379,300			
付属物復旧工	式	1	379,300	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	10	m
				土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；		
道路清掃工	式	1	5,436,236			
路面清掃工	式	1	587,496	路面清掃(機械)	80.8	km
				路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ貸与 4tD有り 散水車無し；		
排水施設清掃工	式	1	4,848,740	側溝清掃(人力)	600	m
				人力 無蓋；		
				側溝清掃(機械)	2,500	m
				0.125m3未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝		
				清掃車貸与 散水車なし；		
除草工	式	1	840,630			
道路除草工	式	1	840,630	道路除草(複合)	1,500	m2
				機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	1,400	m2
				機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	4,000	m2
				機械除草(肩掛け式) 集草；		
				除草処分	2	t
				尾道地区；		
				除草処分	0.3	t
				世羅地区；		
応急処理工	式	1	47,356,530			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	43,076,600	応急作業 　労務費 　昼間； 応急作業 　労務費 　夜間； 応急作業 　機械費 応急作業 　材料費 緊急車両待機	1 1 1 1 365	式 式 式 式 日
その他	式	1	4,279,930	散乱物処理 　1箇所当り100m2以下； 散乱物処理 　1箇所当り100m2以下； 散乱物処理 　1箇所当り100m2を超え700m2以下； 散乱物処理 　1箇所当り100m2を超え700m2以下； 落下物処理 　20件/回以下； 落下物処理 　20件/回以下； 看板等設置、撤去 　35枚/回以下； 廃棄物運搬費 　尾道市処分場； 廃棄物運搬費 　三原市処分場； 廃棄物運搬費 　三次市処分場；	20 20 20 10 80 10 100 1 1 1 	箇所 箇所 箇所 箇所 件 件 枚 式 式 式
構造物撤去工	式	1	14,913			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和７年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵撤去工	式	1	13,620	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込；	10	m
運搬処理工	式	1	1,293	現場発生品運搬 防護柵類；	1	式
仮設工	式	1	42,643,000			
汚濁防止工	式	1	34,780,000			
運搬処理工	式	1	3,715,000			
交通管理工	式	1	4,148,000			
雪寒	式	1	19,283,980			
除雪工	式	1	19,283,980			
凍結防止工	式	1	12,816,000	凍結防止剤散布 作業区分A 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込；	200	時間
				凍結防止剤散布 作業区分B 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込；	100	時間
				凍結防止剤散布 作業区分C 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	300	時間
				凍結防止剤散布 作業区分D 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	100	時間
待機費	式	1	4,499,850	待機補償費	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
その他	式	1	1,968,130	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ確認　1　式
直接工事費	式	1	141,729,379	
共通仮設費	式	1	15,379,000	
共通仮設費	式	1	1,429,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,429,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,950,000	
純工事費	式	1	157,108,379	
現場管理費	式	1	72,185,000	
工事原価	式	1	229,293,379	
一般管理費等	式	1	35,156,621	
工事価格	式	1	264,450,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和８年度）
工事地名	広島県尾道市木ノ庄町地内～広島県三次市三良坂町地内

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	122,444,699			
巡視･巡回工	式	1	18,887,150			
道路巡回工	式	1	18,887,150	道路巡回	1	式
舗装工	式	1	1,515,040			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,515,040	ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満；	2	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満；	2	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；	10	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；	10	t
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 常温合材；	1	t
排水構造物工	式	1	126,100			
側溝工	式	1	126,100	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300	10	m
縁石工	式	1	14,050			
縁石工	式	1	14,050	ｱｽｶｰﾌﾞ AC-1-1 細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；	10	m
防護柵工	式	1	245,000			
路側防護柵工	式	1	245,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾒｯｷ品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	10	m
標識工	式	1	131,280			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
小型標識工	式	1	131,280	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 2.9m 2基以下； 標識板 警戒標識 2.0m2未満；	1 1	基 枚
道路付属施設工	式	1	493,850			
道路付属物工	式	1	493,850	視線誘導標 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 土中建込 片面φ100以下支柱径φ60.5 10本以上30本未満； 車線分離標 可変式(穿孔式･1本脚) 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満；	10 10 10	本 本 本
法面工	式	1	35,250			
植生工	式	1	35,250	植生ﾏｯﾄ 植生ﾏｯﾄ工 250m2未満；	10	m2
ﾄﾝﾈﾙ工	式	1	90,630			
ﾄﾝﾈﾙ補修工	式	1	90,630	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1ﾄﾝﾈﾙ当り補修延べ延長 5m ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1種)；	1	ﾄﾝﾈﾙ
道路照明維持補修工	式	1	4,235,740			
道路照明維持工	式	1	4,235,740	道路照明補修 Hf蛍光灯 FHF32W； 道路照明補修 Hf蛍光灯 FHP45W； 道路照明補修 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT110・L； 道路照明補修 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT180・L； 道路照明補修	500 100 1 1 1	個 個 個 個 個

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT220・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT270・L；		
				道路照明補修	1	個
				高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT360・L；		
				移動拘束費	1	式
道路付属物復旧工	式	1	379,300			
付属物復旧工	式	1	379,300	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	10	m
				土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；		
道路清掃工	式	1	5,436,236			
路面清掃工	式	1	587,496	路面清掃(機械)	80.8	km
				路面清掃車 ﾌﾞﾗｼ貸与 4tD有り 散水車無し；		
排水施設清掃工	式	1	4,848,740	側溝清掃(人力)	600	m
				人力 無蓋；		
				側溝清掃(機械)	2,500	m
				0.125m3未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝		
				清掃車貸与 散水車なし；		
除草工	式	1	840,630			
道路除草工	式	1	840,630	道路除草(複合)	1,500	m2
				機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	1,400	m2
				機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬；		
				道路除草(複合)	4,000	m2
				機械除草(肩掛け式) 集草；		
				除草処分	2	t
				尾道地区；		
				除草処分	0.3	t
				世羅地区；		
応急処理工	式	1	47,356,530			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	43,076,600	応急作業 　労務費 　昼間； 応急作業 　労務費 　夜間； 応急作業 　機械費 応急作業 　材料費 緊急車両待機	1 1 1 1 365	式 式 式 式 日
その他	式	1	4,279,930	散乱物処理 　1箇所当り100m2以下； 散乱物処理 　1箇所当り100m2以下； 散乱物処理 　1箇所当り100m2を超え700m2以下； 散乱物処理 　1箇所当り100m2を超え700m2以下； 落下物処理 　20件/回以下； 落下物処理 　20件/回以下； 看板等設置、撤去 　35枚/回以下； 廃棄物運搬費 　尾道市処分場； 廃棄物運搬費 　三原市処分場； 廃棄物運搬費 　三次市処分場；	20 20 20 10 80 10 100 1 1 1 	箇所 箇所 箇所 箇所 件 件 枚 式 式 式
構造物撤去工	式	1	14,913			

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和８年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵撤去工	式	1	13,620	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込；	10	m
運搬処理工	式	1	1,293	現場発生品運搬 防護柵類；	1	式
仮設工	式	1	42,643,000			
汚濁防止工	式	1	34,780,000			
運搬処理工	式	1	3,715,000			
交通管理工	式	1	4,148,000			
雪寒	式	1	19,283,980			
除雪工	式	1	19,283,980			
凍結防止工	式	1	12,816,000	凍結防止剤散布 作業区分A 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込；	200	時間
				凍結防止剤散布 作業区分B 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込；	100	時間
				凍結防止剤散布 作業区分C 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	300	時間
				凍結防止剤散布 作業区分D 湿潤式3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	100	時間
待機費	式	1	4,499,850	待機補償費	1	式

積算内訳書

工事名	令和７年度尾道松江線南部保守工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
その他	式	1	1,968,130	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ確認　1　式
直接工事費	式	1	141,728,679	
共通仮設費	式	1	15,379,000	
共通仮設費	式	1	1,429,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,429,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,950,000	
純工事費	式	1	157,107,679	
現場管理費	式	1	72,185,000	
工事原価	式	1	229,292,679	
一般管理費等	式	1	35,157,321	
工事価格	式	1	264,450,000	