

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度備北丘陵公園整備工事
工事地名	広島県庄原市三日市～七塚町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	公園課
2) 主工種	公園工事	
3) 工期	351日間	自 令和7年4月15日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度備北丘陵公園整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	48,576,477	
敷地造成工	式	1	20,300	
残土処理工	式	1	20,300	
雨水排水設備工	式	1	181,166	
作業土工	式	1	58,420	
地下排水工	式	1	122,746	地下排水 130 m 無孔管 φ100；
電気設備工	式	1	1,568,100	
電線管路工	式	1	1,568,100	地中配線 300 m 地中管内配線 CVV 3.5mm2-2心； 地中配線 300 m 地中管内配線 CVV 3.5mm2-4心； 地中配線 300 m 地中管内配線 CVV 3.5mm2-6心；
園路広場整備工	式	1	31,360,424	
舗装版撤去工	式	1	11,955,430	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(小規模) 4,000 m2 アスファルト舗装版 t=50； 舗装版破碎(小規模) 1,500 m2 アスファルト舗装版 t=40； 殻運搬 260 m3 アスファルト殻； 殻処分 200 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度備北丘陵公園整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 60 m3 アスファルト殻；
アスファルト舗装工	式	1	13,732,000	路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50；
アスファルト舗装工	式	1	3,744,000	表層(歩道部) 再生密粒度As(13) t=40；
園路縁石工	式	1	738,900	歩車道境界ブロック BB-2-3(150)
区画線工	式	1	825,840	溶融式区画線 溶融式手動 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
防草対策工	式	1	341,000	防草コンクリート コンクリート(1号) t=70；
作業土工	式	1	23,254	
管理施設整備工	式	1	4,708,200	
柵工	式	1	4,708,200	転落(横断)防止柵 P種4段 土中建込 ターググラウン；
建築施設組立設置工	式	1	564,000	
建築施設修繕工	式	1	564,000	下地調整 300 m2 亜鉛めっき鋼面 B種； 耐候性塗装塗り 300 m2 亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂塗料；
植栽工	式	1	524,400	
高木植栽工	式	1	524,400	高木植栽 10 本 シタレサクラ 樹高(H)3.5m 幹周(C)0.18m 幹巻無 二脚鳥居支柱(添木無)；

積算内訳書

工事名	令和7年度備北丘陵公園整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
公園施設等撤去・移設工	式	1	387,897	
公園施設撤去工	式	1	321,600	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込； 300 m
運搬処理工	式	1	66,297	現場発生品運搬 防止柵類； 7.44 t
応急処理工	式	1	8,445,490	
応急処理作業工	式	1	8,445,490	
仮設工	式	1	816,500	
交通管理工	式	1	816,500	
直接工事費	式	1	48,576,477	
共通仮設費	式	1	4,967,000	
共通仮設費	式	1	542,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	542,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,425,000	
純工事費	式	1	53,543,477	
現場管理費	式	1	18,509,000	
工事原価	式	1	72,052,477	
一般管理費等	式	1	12,857,523	
工事価格	式	1	84,910,000	