積算内訳書

1．工事名

工事名	令和７年度可部バイパス用地管理作業
工事地名	広島県広島市安佐北区大林地内

2．工事内容

1）　事務所名　　三次河川国道事務所　調査設計課
2）　主 工 種　　道路維持工事
3）　工　　期　　151日間　　自　令和 7年 7月29日
　　　　　　　　　　　　　　至　令和 7年12月26日

4）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７年度可部バイパス用地管理作業					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	8,149,192			
道路土工	式	1	637,110			
路体盛土工	式	1	594,400	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	100	m3
法面整形工	式	1	42,710	法面整形(盛土部)	100	m2
舗装工	式	1	119,515			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	119,515	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150；	50	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50；	50	m2
排水構造物工	式	1	2,515,000			
側溝工	式	1	2,515,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300	250	m
縁石工	式	1	72,110			
縁石工	式	1	72,110	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ BB-1-3(200)	10	m
防護柵工	式	1	355,800			
路側防護柵工	式	1	141,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	10	m
防止柵工	式	1	214,800	転落(横断)防止柵 横断防止柵 P種3段 土中建込 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	20	m
道路付属施設工	式	1	89,670			
道路付属物工	式	1	89,670	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	30	m2

国土交通省　中国地方整備局

積算内訳書

工事名	令和７年度可部バイパス用地管理作業					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路清掃工	式	1	613,400			
路面清掃工	式	1	137,700	路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量普通；	1,000	m2
排水施設清掃工	式	1	475,700	側溝清掃(人力) 無蓋；	1,000	m
除草工	式	1	749,500			
道路除草工	式	1	749,500	道路除草(複合) 除草処分	5,000 9	m2 m3
応急処理工	式	1	218,580			
応急処理作業工	式	1	218,580	土のう 大型土のう φ110 短期仮設(1年対応)；	30	袋
構造物撤去工	式	1	55,107			
構造物取壊し工	式	1	28,620	舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm；	50	m2
運搬処理工	式	1	26,487	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3 3	m3 m3
仮設工	式	1	2,723,400			
交通管理工	式	1	2,723,400			
直接工事費	式	1	8,149,192			
共通仮設費	式	1	1,208,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,208,000			

積算内訳書

工事名	令和７年度可部バイパス用地管理作業			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	9,357,192	
現場管理費	式	1	4,543,000	
工事原価	式	1	13,900,192	
一般管理費等	式	1	2,969,808	
工事価格	式	1	16,870,000	