

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度三次管内区画線工事
工事地名	広島県安芸高田市八千代町上根～三次市布野町横谷地内及び広島県尾道市木ノ庄町～島根県雲南市三刀屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	148日間	自 令和7年8月1日 至 令和7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度三次管内区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	7,677,240	
区画線工	式	1	6,979,240	
区画線工	式	1	6,979,240	熔融式区画線 2,000 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 2,000 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 2,000 m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 2,000 m 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； ^°イソ式区画線 5,400 m ^°イソ式 水性型 実線 15cm 加熱 白； ^°イソ式区画線 5,400 m ^°イソ式 水性型 破線 30cm 加熱 白；
仮設工	式	1	698,000	
交通管理工	式	1	698,000	
直接工事費	式	1	7,677,240	
共通仮設費	式	1	1,754,000	
共通仮設費	式	1	126,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	126,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,628,000	

