

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|-------------------------|
| 工事名 | 令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事 |
| 工事地名 | 広島県三次市甲奴町宇賀～庄原市高野町和南原地内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 1) 事務所名 | 三次河川国道事務所 | 工務課 |
| 2) 主工種 | 道路維持工事 | |
| 3) 工期 | 98日間 | 自 令和7年9月18日 至 令和7年12月24日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事 | | | |
|------------|-------------------------|-----|-----------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路維持 | 式 | 1 | 7,757,705 | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 56,630 | |
| 路体盛土工 | 式 | 1 | 56,630 | 路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m以上4.0m未満； |
| 舗装工 | 式 | 1 | 490,050 | |
| 切削オーバーレイ工 | 式 | 1 | 490,050 | 切削オーバーレイ 150 m2 7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)； |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 1,158,790 | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 139,790 | 床掘り 50 m3 土砂； 埋戻し 10 m3 土砂 土砂； |
| 側溝工 | 式 | 1 | 1,019,000 | プレキャストU型側溝 100 m PU1-B300-H300； |
| 道路清掃工 | 式 | 1 | 118,925 | |
| 排水施設清掃工 | 式 | 1 | 118,925 | 側溝清掃(人力) 250 m 側溝清掃(人力清掃工) 無蓋； |
| 除草工 | 式 | 1 | 79,250 | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | 79,250 | 除草 1,000 m2 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 3,127,320 | |
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 3,127,320 | 応急作業 1 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 2,726,740 | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 644,140 | 土のう 140 袋 |

