

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事
工事地名	広島県三次市三良坂町～広島県庄原市高野町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	165日間	自 令和7年10月18日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	7,300,095	
道路土工	式	1	41,730	
掘削工	式	1	41,730	掘削 土砂 オブソカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 130 m3
舗装工	式	1	552,900	
アスファルト舗装補修工	式	1	552,900	パッチング 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満； 15 t
防護柵工	式	1	207,700	
路側防護柵工	式	1	207,700	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無； 10 m
道路付属施設工	式	1	561,870	
道路付属物工	式	1	561,870	視線誘導標 片面φ100以下支柱径φ60.5 土中建込 10本以上30本未満； 20 本 車線分離標 可変式穿孔式φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満； 15 本
道路清掃工	式	1	129,900	
排水施設清掃工	式	1	129,900	側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 200 m 柵清掃 人力 土砂厚 24cm； 20 箇所
除草工	式	1	39,625	
道路除草工	式	1	39,625	除草 肩掛け式； 500 m2
応急処理工	式	1	3,993,300	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線口和地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	3,993,300	応急作業 1 式
仮設工	式	1	1,745,000	
交通管理工	式	1	1,745,000	
排水構造物工	式	1	28,070	
側溝工	式	1	28,070	プレキャストU型側溝 5 m PU1-B300-H300 ;
直接工事費	式	1	7,300,095	
共通仮設費	式	1	1,697,000	
共通仮設費	式	1	121,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	121,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,576,000	
純工事費	式	1	8,997,095	
現場管理費	式	1	5,276,000	
工事原価	式	1	14,273,095	
一般管理費等	式	1	3,046,905	
工事価格	式	1	17,320,000	