

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事
工事地名	広島県尾道市木ノ庄町～三次市三良坂町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	160日間	自 令和 7年10月23日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	7,300,095	
道路土工	式	1	41,730	
掘削工	式	1	41,730	掘削 130 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
舗装工	式	1	552,900	
アスファルト舗装補修工	式	1	552,900	パッチング 15 t 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；
防護柵工	式	1	207,700	
路側防護柵工	式	1	207,700	ガードレール 10 m 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；
道路付属施設工	式	1	561,870	
道路付属物工	式	1	561,870	視線誘導標 20 本 片面φ100以下支柱径φ60.5 土中建込 10本以上30本未満； 車線分離標 15 本 可変式穿孔式φ80×650 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；
道路清掃工	式	1	129,900	
排水施設清掃工	式	1	129,900	側溝清掃(人力) 200 m 人力 無蓋； 桧清掃 20 箇所 人力 土砂厚 24cm；
除草工	式	1	39,625	
道路除草工	式	1	39,625	除草 500 m2 肩掛け式；
応急処理工	式	1	3,993,300	

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道松江線世羅地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理事業工	式	1	3,993,300	応急作業 1 式
仮設工	式	1	1,745,000	
交通管理工	式	1	1,745,000	
排水構造物工	式	1	28,070	
側溝工	式	1	28,070	プレキャストU型側溝 5 m PU1-B300-H300 ;
直接工事費	式	1	7,300,095	
共通仮設費	式	1	1,697,000	
共通仮設費	式	1	121,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	121,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,576,000	
純工事費	式	1	8,997,095	
現場管理費	式	1	5,276,000	
工事原価	式	1	14,273,095	
一般管理費等	式	1	3,046,905	
工事価格	式	1	17,320,000	