# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 令和７年度尾道松江線北部第２保守工事 |
| 工事地名 | 広島県庄原市高野町地内～島根県雲南市三刀屋町地内 |

２．工事内容

１）　事務所名　　三次河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　121日間　　自　　令和 7年12月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度尾道松江線北部第２保守工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | 式 | 1 | 81,617,520 | | | |
| 巡視･巡回工 | 式 | 1 | 16,137,080 | | | |
| 道路巡回工 | 式 | 1 | 16,137,080 | 道路巡回 | 1 | 式 |
| 舗装工 | 式 | 1 | 764,860 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 | 式 | 1 | 764,860 | ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>密粒度As(13)；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>密粒度As(13)；<br>ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ<br>常温合材； | 2<br><br>10<br><br>1 | t<br><br>t<br><br>t |
| 区画線工 | 式 | 1 | 15,930 | | | |
| 区画線工 | 式 | 1 | 15,930 | ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線<br>ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 白； | 100 | m |
| 道路付属施設工 | 式 | 1 | 607,910 | | | |
| 道路付属物工 | 式 | 1 | 607,910 | 視線誘導標<br>土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34<br>10本以上30本未満；<br>視線誘導標<br>土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60<br>.5 10本以上30本未満；<br>車線分離標<br>可変式(穿孔式･1本脚) 本体(柱)φ80 高さ650m<br>m 10本以上30本未満；<br>車線分離標<br>可変式(穿孔式･1本脚) 本体(柱)φ80 高さ800m<br>m 10本以上30本未満； | 5<br><br>5<br><br>10<br><br>10 | 本<br><br>本<br><br>本<br><br>本 |
| 道路照明維持補修工 | 式 | 1 | 175,072 | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度尾道松江線北部第２保守工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路照明維持工 | 式 | 1 | 175,072 | 道路照明補修<br>　蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHF-32；<br>道路照明補修<br>　高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT-110･LS；<br>道路照明補修<br>　高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT-180･LS；<br>道路照明補修<br>　高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT-220･LS；<br>道路照明補修<br>　高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT-270･LS；<br>道路照明補修<br>　高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT-360･LS；<br>移動拘束費 | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>1 | 個<br><br>個<br><br>個<br><br>個<br><br>個<br><br>個<br><br>式 |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 55,480,650 | | | |
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 54,703,460 | 応急作業<br>　労務費<br>　昼間；<br>応急作業<br>　機械費<br>応急作業<br>　材料費 | 1<br><br><br>1<br><br>1 | 式<br><br><br>式<br><br>式 |
| その他 | 式 | 1 | 777,190 | 散乱物処理<br>　1箇所当り100m2以下；<br>散乱物処理<br>　1箇所当り100m2を超えて700m2以下；<br>落下物処理<br>　20件/回以下；<br>看板等設置、撤去<br>　35枚/回以下；<br>収集運搬費<br>　飯石郡処分場；<br>収集運搬費<br>　雲南市処分場； | 10<br><br>10<br><br>10<br><br>10<br><br>1<br><br>1 | 箇所<br><br>箇所<br><br>件<br><br>枚<br><br>式<br><br>式 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度尾道松江線北部第２保守工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 16,018 | | | |
| 防護柵撤去工 | 式 | 1 | 13,360 | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)<br>土中建込 Gr-A-4E ; | 10 | m |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 2,658 | 現場発生品運搬<br>防護柵類 ; | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 8,420,000 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 8,420,000 | | | |
| 雪寒 | 式 | 1 | 36,006,027 | | | |
| 除雪工 | 式 | 1 | 36,006,027 | | | |
| 一般除雪工 | 式 | 1 | 14,288,200 | 除雪ﾄﾗｯｸ<br>作業区分A<br>除雪専用10t 6×6 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 昼間<br>貸与 ; | 100 | 時間 |
| | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ<br>作業区分B<br>除雪専用10t 6×6 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 昼間<br>貸与 ; | 50 | 時間 |
| | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ<br>作業区分C<br>除雪専用10t 6×6 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 夜間<br>貸与 ; | 100 | 時間 |
| | | | | 除雪ﾄﾗｯｸ<br>作業区分D<br>除雪専用10t 6×6 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ2.8～3.5m 夜間<br>貸与 ; | 50 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ<br>作業区分A<br>自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.3m 昼間 貸与 ; | 30 | 時間 |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 30 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度尾道松江線北部第２保守工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 作業区分B | | |
| | | | | 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.3m 昼間 貸与； | | |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 30 | 時間 |
| | | | | 作業区分C | | |
| | | | | 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.3m 夜間 貸与； | | |
| | | | | 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ | 30 | 時間 |
| | | | | 作業区分D | | |
| | | | | 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.3m 夜間 貸与； | | |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 30 | 時間 |
| | | | | 作業区分A | | |
| | | | | ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； | | |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 30 | 時間 |
| | | | | 作業区分B | | |
| | | | | ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； | | |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 30 | 時間 |
| | | | | 作業区分C | | |
| | | | | ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； | | |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車 | 30 | 時間 |
| | | | | 作業区分D | | |
| | | | | ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； | | |
| | | | | 路面整正装置 | 50 | 時間 |
| | | | | 作業区分A | | |
| | | | | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 | | |
| | | | | 昼間 貸与； | | |
| | | | | 路面整正装置 | 50 | 時間 |
| | | | | 作業区分B | | |
| | | | | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 | | |
| | | | | 昼間 貸与； | | |
| | | | | 路面整正装置 | 50 | 時間 |
| | | | | 作業区分C | | |
| | | | | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 | | |
| | | | | 夜間 貸与； | | |
| | | | | 路面整正装置 | 50 | 時間 |
| | | | | 作業区分D | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度尾道松江線北部第２保守工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
| | | | | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用<br>夜間 貸与； | | |
| 運搬除雪工 | 式 | 1 | 3,432,870 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>作業区分A<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間； | 30 | 時間 |
| | | | | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>作業区分B<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 昼間； | 30 | 時間 |
| | | | | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>作業区分C<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 夜間； | 30 | 時間 |
| | | | | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>作業区分D<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 夜間； | 30 | 時間 |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車<br>作業区分A<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； | 30 | 時間 |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車<br>作業区分B<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； | 30 | 時間 |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車<br>作業区分C<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； | 30 | 時間 |
| | | | | ﾛｰﾀﾘ除雪車<br>作業区分D<br>ﾎｲｰﾙ2ｽﾃｰｼﾞ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； | 30 | 時間 |
| 凍結防止工 | 式 | 1 | 7,358,000 | 凍結防止剤散布<br>作業区分A<br>湿潤式 3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与； | 100 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>作業区分B<br>湿潤式 3t級 ﾎｯﾊﾟ容量2.5m3 昼間 機械貸与； | 100 | 時間 |
| | | | | 凍結防止剤散布<br>作業区分C | 200 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 令和７年度尾道松江線北部第２保守工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
| | | | | 湿潤式 3t級 ﾎｯﾊﾟ 容量2.5m3 夜間 機械貸与；<br>凍結防止剤散布<br>作業区分D<br>湿潤式 3t級 ﾎｯﾊﾟ 容量2.5m3 夜間 機械貸与； | 100 | 時間 |
| 待機費 | 式 | 1 | 3,986,760 | 待機補償費 | 1 | 式 |
| その他 | 式 | 1 | 6,940,197 | 除雪機械始動準備<br>ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ確認 | 1<br>1 | 式<br>式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 117,623,547 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 13,457,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,321,000 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,321,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 12,136,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 131,080,547 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 63,309,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 194,389,547 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 30,510,453 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 224,900,000 | | | |