

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事
工事地名	広島県庄原市口和町金田～庄原市高野町和南原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	160日間	自 令和 8年 3月25日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	9,306,933	
道路土工	式	1	80,950	
路体盛土工	式	1	80,950	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m以上4.0m未満；
舗装工	式	1	834,750	
切削オーバーレイ工	式	1	834,750	切削オーバーレイ 250 m2 7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)；
排水構造物工	式	1	1,495,620	
作業土工	式	1	167,220	床掘り 60 m3 土砂； 埋戻し 12 m3 土砂 土砂；
側溝工	式	1	1,328,400	プレキャストU型側溝 120 m PU1-B300-H300；
石・ブロック積(張)工	式	1	2,493,993	
作業土工	式	1	77,513	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,416,480	現場打基礎コンクリート 40 m 1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm； コンクリート(間知)ブロック積 50 m2 1号コンクリートブロック積 滑面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) 28 m3 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 2 m3 1号天端コンクリート

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ; 目地板 (天端コンクリート) 瀝青質目地板 t=10 ;
道路清掃工	式	1	118,925	0.2 m2
排水施設清掃工	式	1	118,925	側溝清掃(人力) 側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 ;
除草工	式	1	79,250	
道路除草工	式	1	79,250	除草
応急処理工	式	1	3,127,320	
応急処理事業工	式	1	3,127,320	応急作業
仮設工	式	1	1,076,125	
工事用道路工	式	1	114,925	土のう
交通管理工	式	1	961,200	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	9,306,933	
共通仮設費	式	1	1,310,000	
共通仮設費	式	1	147,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	147,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,163,000	
純工事費	式	1	10,616,933	

