

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町小童～広島県庄原市口和町金田

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	160日間	自 令和8年3月25日 至 令和8年8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	8,957,968	
道路土工	式	1	80,950	
路体盛土工	式	1	80,950	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m以上4.0m未満;
舗装工	式	1	901,530	
切削オーバーレイ工	式	1	901,530	切削オーバーレイ 270 m2 7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20);
排水構造物工	式	1	871,745	
作業土工	式	1	97,545	床掘り 35 m3 土砂; 埋戻し 7 m3 土砂 土砂;
側溝工	式	1	774,200	プレキャストU型側溝 70 m PU1-B300-H300;
石・ブロック積(張)工	式	1	3,355,343	
作業土工	式	1	105,875	床掘り 1 式 土砂; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,249,468	現場打基礎コンクリート 52 m 1号コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm; コンクリート(間知)ブロック積 70 m2 1号コンクリートブロック積 滑面 控え35cm; 胴込・裏込材(碎石) 36 m3 再生碎石 RC-40; 現場打天端コンクリート 2 m3 1号天端コンクリート

積算内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ; 目地板 (天端コンクリート) 瀝青質目地板 t=10 ;
道路清掃工	式	1	118,925	0.2 m2
排水施設清掃工	式	1	118,925	側溝清掃(人力) 側溝清掃(人力清掃工) 無蓋 ;
除草工	式	1	79,250	250 m
道路除草工	式	1	79,250	除草
応急処理工	式	1	2,233,800	1,000 m2
応急処理事業工	式	1	2,233,800	応急作業
仮設工	式	1	1,316,425	1 式
工事用道路工	式	1	114,925	土のう
交通管理工	式	1	1,201,500	25 袋
直接工事費	式	1	8,957,968	交通誘導警備員
共通仮設費	式	1	1,267,000	75 人日
共通仮設費	式	1	143,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	143,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,124,000	
純工事費	式	1	10,224,968	

