

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度国道54号三次地区外道路照明設備工事
工事地名	三次河川国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	情報技術課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	267日間	自 令和8年4月3日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次地区外道路照明設備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
電気設備	式	1	25,932,470				
道路照明設備工	式	1	24,122,270				
道路照明設備設置工	式	1	21,608,300	道路照明灯設置 道路照明灯 IA10B-S タイプA 10m ;	22	基	
				道路照明灯設置 道路照明灯 IA10B-C タイプB 自動点滅器なし 10m ;	10	基	
				道路照明灯設置 道路照明灯 IA10B-C タイプB 自動点滅器あり 10m ;	1	基	
				道路照明灯設置 道路照明灯 TA10B-C タイプD 10m ;	2	基	
配管・配線工	式	1	1,536,480	屋外配線(管内) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ;	720	m	
				屋外配線(管内) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2 ;	720	m	
道路照明設備撤去工	式	1	977,490	道路照明灯撤去 道路照明柱 10m ;	23	基	
				道路照明灯撤去 道路照明柱 10m 自動点滅器なし ;	10	基	
				道路照明灯撤去 道路照明柱 10m 2灯 自動点滅器なし ;	2	基	
仮設工	式	1	1,810,200				
交通管理工	式	1	1,810,200	交通誘導警備員A	1	式	
				交通誘導警備員B	1	式	
直接工事費	式	1	25,932,470				
共通仮設費	式	1	3,967,175				



## 積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号三次地区外道路照明設備工事（安芸高田地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	6,343,060	
道路照明設備工	式	1	5,929,300	
道路照明設備設置工	式	1	5,112,500	道路照明灯設置 7 基 道路照明灯 IA10B-S タイプA 10m ; 道路照明灯設置 1 基 道路照明灯 TA10B-S タイプC 10m ;
配管・配線工	式	1	256,080	屋外配線(管内) 120 m CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm2 ×2C ; 屋外配線(管内) 120 m IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 3.5mm2 ;
道路照明設備撤去工	式	1	560,720	道路照明灯撤去 8 基 道路照明柱 10m ; 道路照明灯撤去 8 基 道路照明柱 10m 2灯 ;
仮設工	式	1	413,760	
交通管理工	式	1	413,760	交通誘導警備員A 1 式 交通誘導警備員B 1 式
直接工事費	式	1	6,343,060	
共通仮設費	式	1	1,547,000	
共通仮設費	式	1	108,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	108,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,439,000	
純工事費	式	1	7,890,060	

