

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事
工事地名	鳥取県日野郡日南町新屋地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	333日間	自 令和8年3月31日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	177,132,981	
道路土工	式	1	133,805,583	
掘削工(ICT)	式	1	3,166,098	掘削(ICT) 9,060 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削(ICT) 40 m3 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,873,425	路体(築堤)盛土 300 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 510 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	53,241,698	路体(築堤)盛土(ICT) 32,890 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	式	1	2,485,250	路床盛土 450 m3 2.5m未満； 路床盛土 250 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	12,191,260	路床盛土(ICT) 4,700 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	2,574,252	法面整形(切土部)(ICT) 90 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 4,890 m2 法面締固め無し；

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事																																													
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																										
残土処理工	式	1	58,273,600																																											
法面工	式	1	1,540,510																																											
植生工	式	1	1,499,470	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">種子散布</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,750</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">肥料無し 1000m2以上；</td> </tr> <tr> <td>客土吹付</td> <td style="text-align: right;">90</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">厚2cm 客土吹付工 100m2未満；</td> </tr> </table>	種子散布	4,750	m2	肥料無し 1000m2以上；			客土吹付	90	m2	厚2cm 客土吹付工 100m2未満；																																
種子散布	4,750	m2																																												
肥料無し 1000m2以上；																																														
客土吹付	90	m2																																												
厚2cm 客土吹付工 100m2未満；																																														
かご工	式	1	41,040	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">ふとんかご</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">スロープ式 高さ50cm×幅120cm；</td> </tr> </table>	ふとんかご	2	m	スロープ式 高さ50cm×幅120cm；																																						
ふとんかご	2	m																																												
スロープ式 高さ50cm×幅120cm；																																														
石・ブロック積(張)工	式	1	8,473,819																																											
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	8,473,819	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">現場打基礎コンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">72</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1号コンクリートブロック基礎</td> </tr> <tr> <td colspan="3">コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm；</td> </tr> <tr> <td>コンクリート(間知)ブロック積</td> <td style="text-align: right;">205</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1号コンクリートブロック積</td> </tr> <tr> <td colspan="3">控え35cm；</td> </tr> <tr> <td>胴込・裏込材(砕石)</td> <td style="text-align: right;">74</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C-40；</td> </tr> <tr> <td>現場打天端コンクリート</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1号天端コンクリート</td> </tr> <tr> <td colspan="3">コンクリート1号；</td> </tr> <tr> <td>目地板</td> <td style="text-align: right;">0.6</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(1号天端コンクリート)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">瀝青繊維質目地板t=10；</td> </tr> </table>	現場打基礎コンクリート	72	m	1号コンクリートブロック基礎			コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm；			コンクリート(間知)ブロック積	205	m2	1号コンクリートブロック積			控え35cm；			胴込・裏込材(砕石)	74	m3	C-40；			現場打天端コンクリート	6	m3	1号天端コンクリート			コンクリート1号；			目地板	0.6	m2	(1号天端コンクリート)			瀝青繊維質目地板t=10；		
現場打基礎コンクリート	72	m																																												
1号コンクリートブロック基礎																																														
コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm；																																														
コンクリート(間知)ブロック積	205	m2																																												
1号コンクリートブロック積																																														
控え35cm；																																														
胴込・裏込材(砕石)	74	m3																																												
C-40；																																														
現場打天端コンクリート	6	m3																																												
1号天端コンクリート																																														
コンクリート1号；																																														
目地板	0.6	m2																																												
(1号天端コンクリート)																																														
瀝青繊維質目地板t=10；																																														
排水構造物工	式	1	23,513,654																																											
作業土工	式	1	672,244																																											
側溝工	式	1	6,733,792	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">プレキャストU型側溝</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">285</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PU1-B300-H300</td> </tr> <tr> <td>プレキャストU型側溝</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PU1-B450-H450</td> </tr> </table>	プレキャストU型側溝	285	m	PU1-B300-H300			プレキャストU型側溝	7	m	PU1-B450-H450																																
プレキャストU型側溝	285	m																																												
PU1-B300-H300																																														
プレキャストU型側溝	7	m																																												
PU1-B450-H450																																														

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	123	m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300基礎無	57	m
				プレキャストU型側溝 1号階段水路	10	m
				プレキャストU型側溝 2号階段水路	9	m
				プレキャストU型側溝 3号階段水路	14	m
				側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50 ;	116	枚
管渠工	式	1	3,439,730	ヒューム管(B形管) P1-RC2-D300 外圧管2種 ;	6	m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 重圧管Ⅱ種 ;	17	m
				鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D700 重圧管Ⅰ種 ;	40	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,205,380	現場打ち街渠桝 G1-B500-L500-H900 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち街渠桝 G1-B800-L800-H1000 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち街渠桝 G1-B800-L800-H1400 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 ;	1	箇所
				現場打ち街渠桝 G1-B900-L900-H1200 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無 ;	1	箇所

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち街渠樹 1号街渠樹 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	4	箇所
				現場打ち街渠樹 2号街渠樹 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち街渠樹 3号街渠樹 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水樹 G2-B500-L500-H700 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水樹 G2-B800-L800-H1000 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水樹 1号集水樹 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	10	箇所
				現場打ち集水樹 2号集水樹 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				1号吐口 蓋 GC-B500-L500	1 10	箇所 枚
				蓋 GC-B600-L600	2	枚
				蓋 GC-B800-L800	4	枚
				蓋 GC-B900-L900	4	枚
地下排水工	式	1	1,634,889	地下排水 TP-1-1 波状管；	66	m
				地下排水	111	m

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				TP-1-2 波状管；
場所打水路工	式	1	2,097,380	1号現場打水路 27 m コンクリート1号； 現場打水路 17 m 2号現場打水路 コンクリート1号； 側溝蓋 27 枚 グレーチング蓋 T-2 B400用 並目；
排水工	式	1	6,397,970	1号小段排水 185 m 排水材設置(水平排水材) 189 m 水平排水層
防草コンクリート	式	1	332,269	1号防草コンクリート 49 m
構造物撤去工	式	1	3,839,415	
構造物取壊し工	式	1	2,222,352	コンクリート構造物取壊し 206 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 510 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；
運搬処理工	式	1	1,617,063	殻運搬 206 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 21 m3 アスファルト殻； 殻処分 206 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 21 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	5,960,000	
交通管理工	式	1	5,960,000	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路日南地区第2改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	177,132,981	
共通仮設費	式	1	16,586,000	
共通仮設費	式	1	2,453,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,307,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,133,000	
純工事費	式	1	193,718,981	
現場管理費	式	1	48,993,000	
工事原価	式	1	242,711,981	
一般管理費等	式	1	33,008,019	
工事価格	式	1	275,720,000	