

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度鍵掛峠道路新屋地区第13改良工事
工事地名	鳥取県日野郡日南町新屋地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	333日間	自 令和8年3月31日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路新屋地区第13改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	145,206,908	
道路土工	式	1	87,245,357	
掘削工(ICT)	式	1	2,282,860	掘削(ICT) 2,510 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 790 m3 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	550,880	路体(築堤)盛土 110 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	7,173	路体(築堤)盛土(ICT) 30 m3
路床盛土工	式	1	599,010	路床盛土 110 m3 2.5m未満； 路床盛土 50 m3 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	34,460	路床盛土(ICT) 100 m3
路体外盛土工	式	1	225,178	路体外盛土 50 m3 (畦畔) 路体外盛土 20 m3 4.0m以上；
法面整形工(ICT)	式	1	1,267,574	法面整形(切土部)(ICT) 1,430 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 210 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	82,278,222	
法面工	式	1	42,409,880	

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路新屋地区第13改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植生工	式	1	85,280	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満； 260 m2
法枠工	式	1	42,324,600	吹付枠 1号吹付法枠 1,380 m2
排水構造物工	式	1	6,312,773	
作業土工	式	1	347,913	
側溝工	式	1	2,356,053	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 89 m プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 78 m 側溝蓋 PC4-B300 300 41.2×9.5×50； 109 枚
管渠工	式	1	2,089,910	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300 外圧管1種； 9 m 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300 I種； 52 m 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D500 I種； 7 m 鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600 I種； 10 m 1号管渠 5 m
集水桝・マンホール工	式	1	815,510	現場打ち街渠桝 G1-B600-L600-H800 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無； 1 箇所 現場打ち街渠桝 1号街渠桝 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無； 1 箇所

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路新屋地区第13改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち街渠柵 2号街渠柵 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H700 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	4	箇所
				現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H1000 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水柵 G2-B800-L800-H1000 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水柵 1号集水柵 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水柵 2号集水柵 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；	1	箇所
				蓋 GC-B500-L500	2	枚
				蓋 GC-B600-L600	4	枚
場所打水路工	式	1	311,890	1号現場打水路 2号現場打水路	7 4	m m
排水工	式	1	391,497	1号小段排水	111	m
舗装工	式	1	1,817,186			
アスファルト舗装工	式	1	1,596,902	下層路盤(車道・路肩部) C-40 t=150； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50；	482 468	m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	116,754	下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層	22	m2

# 積算内訳書

工事名	令和7年度鍵掛峠道路新屋地区第13改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				C-40 t=50 ; 下層路盤(車道・路肩部) 22 m2 C-40 t=150 ; 上層路盤(車道・路肩部) 22 m2 M-30 t=150 ; 表層(車道・路肩部) 22 m2 再生密粒度As(20) t=50 ;
坂路舗装工	式	1	103,530	敷砂利 85 m2 C-30 t=100 ;
縁石工	式	1	24,752	
縁石工	式	1	24,752	アスカーフ AC-1-1 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ; 17 m
仮設工	式	1	7,396,960	
工事用道路工	式	1	4,236,960	
交通管理工	式	1	3,160,000	
直接工事費	式	1	145,206,908	
共通仮設費	式	1	12,549,000	
共通仮設費	式	1	2,134,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	988,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,415,000	
純工事費	式	1	157,755,908	

