

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事
工事地名	広島県三次市西酒屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	356日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 9年 3月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
樋門・樋管	式	1	26,952,152	
河川土工	式	1	2,556,510	
残土処理工	式	1	2,556,510	
樋門・樋管本体工	式	1	22,216,472	
作業土工	式	1	1,755,127	
矢板工	式	1	6,086,574	広幅鋼矢板 36 枚 SYW295 IIw型 L=2.0m ; 広幅鋼矢板 22 枚 SYW295 IIw型 L=5.0m ; 可とう鋼矢板 4 枚 SYW295 IIw型(100型) L=5.0m ; 矢板頭部鉄筋 0.07 t SD345 D16 ; フラ溶接 14 m
函渠工	式	1	5,165,253	均しコンクリート 58 m ² コンクリート(1号) t=100 ; コンクリート 75 m ³ コンクリート(2号) ; 鉄筋 2.62 t SD345 D13 ; 鉄筋 1.99 t SD345 D16~25 ; 止水板 12 m ゴム止水板 CF200×6 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				支保 f≤40kN/m ² [t≤120cm] ; 1 式
川表翼壁工	式	1	859,737	均しコンクリート 23 m ² コンクリート(1号) t=100 ; コンクリート 11 m ³ コンクリート(2号) ; 鉄筋 0.59 t SD345 D13 ; 鉄筋 0.18 t SD345 D16~25 ; 目地板 2 m ² 瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 5 m ゴム止水板 CF200×6 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
川裏柵工	式	1	1,295,344	均しコンクリート 10 m ² コンクリート(1号) t=100 ; コンクリート 14 m ³ コンクリート(2号) ; 鉄筋 0.58 t SD345 D13 ; 鉄筋 0.37 t SD345 D16~25 ; 目地板 3 m ² 瀝青繊維質目地板t=20 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
ゲート工	式	1	7,054,437	バランスウェイト式フラップゲート B1.00m×H1.00m SUS304 ;	1	基
				スクリーン B1.60m×H1.45m 溶融亜鉛メッキ ;	1	基
				コンクリート (二次コンクリート) コンクリート(2号) ;	0.5	m3
				型枠 (二次コンクリート) 一般型枠 ;	1	式
				支保 (二次コンクリート) f≦40kN/m2[t≦120cm] ;	1	式
				差し筋 (二次コンクリート) SD345 D16 L=210 ;	32	本
				付属物設置工	式	1
点検施設工	式	1	25,600	ステップ B=300 ;	8	本
ゲラウトホール工	式	1	357,800	ゲラウトホール φ100 L=500 ;	2	組
				ゲラウトホール φ100 L=800 ;	1	組
構造物撤去工	式	1	163,770			
構造物取壊し工	式	1	104,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10	m3
運搬処理工	式	1	59,670	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10	m3
仮設工	式	1	1,632,000			

積算内訳書

工事名		令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通管理工	式	1	1,632,000		
直接工事費	式	1	26,952,152		
共通仮設費	式	1	5,348,000		
共通仮設費	式	1	1,540,000		
運搬費	式	1	1,209,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	331,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,808,000		
純工事費	式	1	32,300,152		
現場管理費	式	1	11,409,000		
工事原価	式	1	76,900,552		
一般管理費等	式	1	11,709,448		
工事価格	式	1	88,610,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	23,607,400	
整地工	式	1	20,301,300	
基盤整備工	式	1	1,441,800	基盤整備 t=300 ; 15,000 m2
残土処理工	式	1	18,859,500	
構造物撤去工	式	1	1,674,100	
構造物取壊し工	式	1	1,041,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 100 m3
運搬処理工	式	1	633,100	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 100 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 100 m3
仮設工	式	1	1,632,000	
交通管理工	式	1	1,632,000	
直接工事費	式	1	23,607,400	
共通仮設費	式	1	2,705,000	
共通仮設費	式	1	208,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	208,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,497,000	
純工事費	式	1	26,312,400	
現場管理費	式	1	6,879,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流船所地区樋門外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	33,191,400	