

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度江の川上流下川立地区護岸外工事
工事地名	広島県三次市下川立町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	356日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 9年 3月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流下川立地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	57,645,281	
河川土工	式	1	10,105,578	
掘削工(ICT)	式	1	702,780	掘削(ICT) 1,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	式	1	180,960	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	9,188	法面整形(切土部) 4 m2 (水中部) 現場制約無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；
法面整形工(ICT)	式	1	159,772	法面整形(切土部)(ICT) 176 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 20 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	9,052,878	
法覆護岸工	式	1	43,723,747	
作業土工	式	1	3,298,527	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	36,557,720	現場打小口止コンクリート 1 箇所 1号端止 現場打小口止コンクリート 1 箇所 2号端止 1号連節ブロック張 1,415 m2 割栗石 216 m3 φ150；
護岸付属物工	式	1	3,867,500	縦帯コンクリート 130 m 1号縦帯
構造物撤去工	式	1	143,880	
構造物取壊し工	式	1	80,050	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流下川立地区護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	63,830	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	3,672,076			
工事用道路工	式	1	2,040,076			
交通管理工	式	1	1,632,000			
樋門・樋管	式	1	9,884,773			
河川土工	式	1	262,219			
残土処理工	式	1	262,219			
樋門・樋管本体工	式	1	6,279,821			
作業土工	式	1	75,218			
函渠工	式	1	371,243	均しコンクリート	2	m2
				コンクリート(1号) t=100 ;		
				コンクリート	3	m3
				コンクリート(2号) ;		
				鉄筋	0.12	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.06	t
				SD345 D16~25 ;		
目地板	1	m2				
瀝青質目地板 t=20 ;						
型枠	1	式				
一般型枠 ;						
足場	1	式				
安全ネット必要 ;						

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流下川立地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ; 樹脂アンカー D13用 L=100 ;	1 式 47 本
ゲート工	式	1	5,833,360	バランスウェイト式フラップゲート B0.60m×H0.60m SUS304 ; コンクリート (二次コンクリート) コンクリート(2号) ; 型枠 (二次コンクリート) 一般型枠 ; 支保 (二次コンクリート) f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ; 差し筋 (二次コンクリート) SD345 D16 L=200 ;	1 基 0.5 m ³ 1 式 1 式 24 本
法覆護岸工	式	1	610,563		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	258,651	現場打基礎コンクリート 1号基礎コンクリート コンクリート(1号) ; コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積 控え350 ; 胴込・裏込材(碎石) RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート コンクリート(1号) ; 目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1 m 7 m ² 4 m ³ 6 m 0.1 m ²

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流下川立地区護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	344,556	間知ブロック張	13	m2
				KP-1-1 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 コンクリート(1号) 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) ; 目地板 (間知ブロック張) 瀝青繊維質目地板t=10;	0.4	m2
護岸付属物工	式	1	7,356	1号水叩 コンクリート(1号);	0.6	m2
付属物設置工	式	1	101,500			
階段工	式	1	101,500	1号階段 コンクリート(1号);	1	箇所
構造物撤去工	式	1	1,613,407			
構造物取壊し工	式	1	250,122	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;	2	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工;	9	m3
				コンクリートブロック撤去 練積 t=350;	18	m2
設備撤去工	式	1	1,152,551	機械・電気設備撤去	1	式
運搬処理工	式	1	210,734	殻運搬 コンクリート殻(無筋);	11	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋);	9	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋);	11	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋);	9	m3
				現場発生品運搬 既設設備等;	1	式

積算内訳書

工事名		令和7年度江の川上流下川立地区護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設工	式	1	1,017,263			
工事用道路工	式	1	339,431			
仮水路工	式	1	25,032			
交通管理工	式	1	652,800			
直接工事費	式	1	67,530,054			
共通仮設費	式	1	6,587,000			
共通仮設費	式	1	1,279,000			
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	681,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	5,308,000			
純工事費	式	1	74,117,054			
現場管理費	式	1	20,181,000			
工事原価	式	1	134,812,817			
一般管理費等	式	1	20,177,183			
工事価格	式	1	154,990,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流下川立地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	28,941,763	
河川土工	式	1	20,138,413	
掘削工(ICT)	式	1	2,103,940	掘削(ICT) 5,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満;
盛土工	式	1	197,454	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m以上4.0m未満;
盛土工(ICT)	式	1	388,120	路体(築堤)盛土(ICT) 1,550 m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,667,944	法面整形(切土部)(ICT) 480 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 2,350 m2 法面締固め無し;
残土処理工	式	1	15,780,955	
法覆護岸工	式	1	5,149,950	
植生工	式	1	5,149,950	張芝 2,850 m2 張芝工 500m2以上;
仮設工	式	1	3,653,400	
土留・仮締切工	式	1	3,490,200	
交通管理工	式	1	163,200	
直接工事費	式	1	28,941,763	
共通仮設費	式	1	2,985,000	

