

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度江の川上流柳原地区護岸外工事
工事地名	広島県安芸高田市吉田町柳原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	356日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 9年 3月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流柳原地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	45,845,565	
河川土工	式	1	12,986,774	
掘削工(ICT)	式	1	992,160	掘削(ICT) 2,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;
法面整形工(ICT)	式	1	575,824	法面整形(切土部)(ICT) 680 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土;
残土処理工	式	1	11,418,790	
法覆護岸工	式	1	24,869,229	
作業土工	式	1	1,177,171	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	20,476,210	1号プレキャスト基礎ブロック 200 m 1号連節ブロック張 490 m2 胴込・裏込材(碎石) 98 m3 RC-40;
護岸付属物工	式	1	2,737,000	MP-1-1-W(2355) 100 m
植生工	式	1	478,848	人工張芝 640 m2 わら芝;
根固め工	式	1	1,958,388	
作業土工	式	1	317,644	
根固めブロック工	式	1	1,640,744	根固めブロック据付 166 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無; 消波根固めブロック運搬 1 式
仮設工	式	1	6,031,174	
工事用道路工	式	1	838,099	

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流柳原地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	4,363,615	
汚濁防止工	式	1	13,460	
交通管理工	式	1	816,000	
直接工事費	式	1	45,845,565	
共通仮設費	式	1	4,767,000	
共通仮設費	式	1	1,073,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	475,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,694,000	
純工事費	式	1	50,612,565	
現場管理費	式	1	14,296,000	
工事原価	式	1	86,943,294	
一般管理費等	式	1	14,116,706	
工事価格	式	1	101,060,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流柳原地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
樋門・樋管	式	1	14,183,729	
河川土工	式	1	34,477	
残土処理工	式	1	34,477	
樋門・樋管本体工	式	1	11,278,184	
作業土工	式	1	206,318	
本体工	式	1	1,071,865	均しコンクリート 5 m2 コンクリート(1号) t=100 ; コンクリート 10 m3 コンクリート(2号) ; 鉄筋 0.57 t SD345 D13 ; 目地板 2 m2 瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 4 m CF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; 支保 1 式 f≤40kN/m2[t≤120cm] ; 樹脂アンカー 42 本 D13用 L=100 ;
川表水路工	式	1	105,597	均しコンクリート 4 m2 コンクリート(1号) t=100 ; コンクリート 1 m3 コンクリート(1号) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流柳原地区護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				型枠 一般型枠； 1 式
ゲート工	式	1	9,894,404	バランスウェイト式フラップゲート B1. 50m×H1. 50m SUS304； 1 基 スクリーン B2. 10m×H1. 15m メッキ； 1 基 コンクリート 0.7 m3 (二次コンクリート) コンクリート(2号)； 型枠 1 式 (二次コンクリート) 一般型枠； 支保 1 式 (二次コンクリート) f≤40kN/m2[t≤120cm]； 差し筋 40 本 (二次コンクリート) SD345 D16 L=200；
法覆護岸工	式	1	543,779	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	296,712	現場打基礎コンクリート PB-1-3-1 コンクリート(1号)； 2 m 間知ブロック張 9 m2 KP-1-1 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 コンクリート(1号) 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) ； 目地板 0.3 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	196,950	平ブロック張 15 m2 1号平ブロック張 控120mm；

積算内訳書

工事名	令和7年度江の川上流柳原地区護岸外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法枠工	式	1	38,660	現場打法枠 1号法枠 300×300；	2 m2	
植石工	式	1	3,975	1号植石 コンクリート(1号)；	0.4 m2	
植生工	式	1	7,482	人工張芝 わら芝；	10 m2	
付属物設置工	式	1	667,400			
点検施設工	式	1	12,800	ステップ B300；	4 本	
階段工	式	1	303,200	1号階段	1 箇所	
観測施設工	式	1	351,400	危機管理型水位計(再設置) CCTVカメラ(再設置)	1 箇所 1 箇所	
構造物撤去工	式	1	1,550,660			
構造物取壊し工	式	1	228,910	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	15 m3 4 m3	
設備撤去工	式	1	1,154,000	機械・電気設備撤去	1 式	
運搬処理工	式	1	167,750	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 既設機械・電気設備；	15 m3 4 m3 15 m3 4 m3 1 式	

積算内訳書

工事名		令和7年度江の川上流柳原地区護岸外工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	109,229	
仮水路工	式	1	27,629	
交通管理工	式	1	81,600	
直接工事費	式	1	14,183,729	
共通仮設費	式	1	1,746,000	
共通仮設費	式	1	206,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	206,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,540,000	
純工事費	式	1	15,929,729	
現場管理費	式	1	6,105,000	
工事原価	式	1	22,034,729	